


Uwaga:
- założono możliwość wykonania fundamentu od strony sąsiada:
- należy przeprowadzić stosowne uzgodnienie udostępnienia frontu robót z właścicielem terenu sąsiadującego;
- w przypadku nie uzyskania zgody na wykonanie prac wykonawczych należy niezwłocznie opracować rozwiązanie zamienne, uwzględniające rzeczywistą dostępność terenu.



- Uwaga:
1. Rysunek rozpatrywać równocześnie z rysunkami projektów wykonawczych pozostałych branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i innych).
 2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy przeprowadzić prace inwentaryzacyjne:
 - sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w bezpośredniej bliskości budynku;
 - instalacji zlokalizowanych w poziomie kondygnacji podziemnej.
 3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy przeprowadzić prace odkrywkowe, uszczegóławiające stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych, poziomy ceglanych murów piwnic, fundamentów kamiennych / betonowych / żelbetonowych oraz ich poziomy posadowienia.
 4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy przeprowadzić prace odkrywkowe oraz inwentaryzacyjne uszczegóławiające stan techniczny elementów konstrukcyjnych pomieszczenia bez dostępu.
 5. Prace należy wykonać odcinkami o długości: nie większej niż 1,0m, wzdłuż istniejących fundamentów. Najbliższa kolejna działka robocza dla prac wykonawczych jednego dnia roboczego, powinna znajdować się nie bliżej niż 5,0m.
 6. Po osiągnięciu przez beton ok. 80% wytrzymałości tj. po ok. 2 tyg. można przystąpić do wykonywania bezpośrednio sąsiadujących odcinków.

BETON: C25/30 (B30) W6
PODBETON: C8/10 (B10)
STAL: A-IIIN (B500SP)
OTULINA: 7 cm

INŻYNIERIA tel. 504 112 761; 600 355 617; 516 503 663
wielkopolska e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl
www.inzynieria-wielkopolska.pl

INWESTOR Gmina Gostyń
Rynek 2, 63-800 Gostyń

TEMAT			
WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENAMI DLA KAMIENICY PRZY UL. 1 MAJA / RYNEK 18 (BUDYNEK NAROŻNY) W GOSTYNIU			
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. WALDEMAR WAŃKOWSKI UPR.BUD. WKP/0050/POK/07		
	MICHAŁ KUBERSKI		
TEMAT RYS.:	Rzut fundamentów	NR RYS.	1812_04
		SKALA	1:100
		DATA	27.10.2018