

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi w miejscowości Gola.						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	28.00		
d.1.	1					
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	66.00		
d.1.	1					
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	2.05		
d.1.	1					
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km do 3 km Krotność = 2	m ³	2.05		
d.1.	1					
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1						
5	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	128.80		
d.1.	2.1					
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (w miejsce wbudowania w nasyp)	m ³	128.80		
d.1.	2.1					
7	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie poboczy wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	127.70		
d.1.	2.1					
2		D-04.00.00 PODBUDOWA				
2.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	460.00		
d.2.	1					
2.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
9	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM (szybkorozpadową) warstwy wiążącej z BA w ilości (0,5 kg/m ²) 0,3 kg/m ² Krotność = 0.6	m ²	460.00		
d.2.	2					
10	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM (średniorozpadową) podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0,5 kg/m ²) w ilości 0,7 kg/m ² Krotność = 1.4	m ²	460.00		
d.2.	2					
2.3	45233000-9	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013				
11	KNNR 6 0113-06	Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, uziarnienie 0/63 mm i grubości po zagęszczeniu 20 cm stabilizowana mechanicznie Krotność = 1.33	m ²	460.00		
d.2.	3					
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
3.1	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)				
12	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC11W (dla KR1 - KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubości 4 cm	m ²	460.00		
d.3.	1					
13	KNNR 6 0308-07	Analogia - dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 30 km Krotność = 25	t	48.76		
d.3.	1					
3.2	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ściernalna wg WT-1 i WT-2 z 2010				
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie - warstwa ściernalna z BA AC11S (dla KR1 - KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubości 4 cm	m ²	460.00		
d.3.	2					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.3. 2	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 30 km Krotność = 25	t	48.76		
4	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
4.1	45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)					
16 d.4. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem.	m ³	8.64		
17 d.4. 1	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare, o wymiarach 15x30 cm bez ław (bez podsypki).	m	128.00		
4.2	INNE ROBOTY					
18 d.4. 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: