



KM 0+004,30 – 0+650

SZCZEGÓŁ

PODZIAŁKA 1:10



LEGENDA

1. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm
3. Podbudowa z chudego betonu
4. Warstwa odcinająca grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa
5. Ściek z kostki betonowej prostokątnej grubości 8 cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 5 cm
7. Ława betonowa zwykła z betonu klasy B-15
8. Istniejący krawężnik typu ulicznego
9. Istniejąca nawierzchnia chodnika
10. Studzienki ściekowe ujęte w oddzielnym opracowaniu projektowym

OBIEKT	Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej km 0+004,30 do km 0+650	<u>Projektowanie</u> <u>drog i ulic,</u> <u>nadzory</u> Leszek Rózcza 64-000 Kościan os. Piastowskie 6/8 podpis wrzesień 2015
ADRES	Gostyń	
INWESTOR	Gmina Gostyń	
PROJEKTANT	inż.Kazimierz Rózcza	
Podpis projektanta		
KREŚLIŁ	Leszek Rózcza	
Podpis		
BRANŻA	Drogowa	
PRZEKROJE NORMALNE	Skala 1:50	
	Rys. Nr 2	