

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. POLNĄ Z UL. LESZCZYŃSKĄ W GOSTYNIU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> <u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u>	*	*
1	D 01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	<u>5,00</u>
2	D 01.02.04.82	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	<u>9,00</u>
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
	D 07.01.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE POZIOME.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*
3	D 07.01.01.31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe	m ²	<u>104,00</u>
4	D 07.01.01.32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane	m ²	<u>30,00</u>
5	D 07.01.01.34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	<u>97,00</u>
	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*
6	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	<u>41</u>
7	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt.	<u>46</u>

W przedmiarze ujęto wymianę przestawianych znaków na nowe (słupki oraz tarcze).