

KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY TKACKIEJ I ULICY WĄSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1349, 1348, 1066/2, 1065/1, 1064/1, 1063/1, 1062/1, 1060/1, 1061, 1429, 1449, 3585/3, 1057/4, 1430, 1334/1
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaże [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-28/2015]				
1 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	4		
2 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	4		
2		Linie kablowe [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-28/2015]				
3 d.2	KNNR 5 0701- 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m	300		
4 d.2	KNNR 5 0706- 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	300*2 = 600.000		
5 d.2	KNNR 5 0724- 02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	4*1.2 = 4.800		
6 d.2	KNNR 5 0723- 02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	7+7+7+5 = 26.000		
7 d.2	KNNR 5 0705- 02	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm [SRS 110]	m	100		
8 d.2	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [DVK 110]	m	60		
9 d.2	KNNR 5 0713- 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych [YAKY 4x35]	m	26+100+60 = 186.000		
10 d.2	KNNR 5 0707- 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie [YAKY 4x35]	m	160		
11 d.2	KNNR 5 0702- 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m	300		
12 d.2	KNNR 5 0726- 06	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego [AL 35]	kpl.	3*1+10*2+3 = 26.00		
3		Oprawy i słupy oświetleniowe [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-28/2015]				
13 d.3	KNNR 5 1001- 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg [4m parkowy]	szt.	13		
14 d.3	KNNR 5 1003- 01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	14		
15 d.3	KNNR 5 1002- 01 analogia	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [korona KS07]	szt.	1		
16 d.3	KNNR 5 1002- 01 analogia	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [korona KS11]	szt.	12		
17 d.3	KNNR 5 1004- 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [OP05 70W]	szt.	14		
18 d.3	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie słupa, tabliczki	szt.	13		
19 d.3	KNNR 5 1203- 08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	14*2*3 = 84.000		
20 d.3	KNNR 5 0605- 02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	2*3 = 6.000		
21 d.3	KNNR 5 0605- 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	2*5 = 10.000		
4		Pomiary [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-28/2015]				
22 d.4	KNNR 5 1302- 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	13		
23 d.4	KNNR 5 1305- 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	13		
24 d.4	KNNR 5 1304- 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
25 d.4	KNNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	2		
5		Pozostałe koszty [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-28/2015]				
26 d.5	kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1		
27 d.5	kalk. własna	Koszt - koszty odtworzenia nawierzchni, wywiezienia nadmiaru urobku, itp.	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: