

# PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

BUDOWA RONDA ŁĄCZĄCEGO UL. POLNĄ Z UL. LESZCZYŃSKĄ W GOSTYNIU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
	<b>D 01.02.04</b> <b>45111000-8</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*
1	D 01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	<u>4,00</u>
2	D 01.02.04.82	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	<u>4,00</u>
	<b>D 07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*
	<b>D 07.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
3	D 07.01.01.31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	<u>55,00</u>
4	D 07.01.01.32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane	m <sup>2</sup>	<u>11,00</u>
5	D 07.01.01.34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m <sup>2</sup>	<u>39,00</u>
	<b>D 07.02.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
6	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	<u>27</u>
7	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	*	*
		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków, znaki średnie typu A, B, C, D, U folia II generacji	szt.	<u>33</u>
		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków, znaki typu E folia II generacji	szt.	<u>5</u>
		Montaż słupków przeszkodowych U-12c	szt.	<u>18</u>
		Montaż tarcz znaków aktywnych C-9 (średnie, folia II generacji) wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	szt.	<u>3</u>
		Montaż tarcz znaków aktywnych U-5c (folia II generacji) wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	szt.	<u>3</u>