

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis /ślepy kosztorys/	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	KNNR 6 0307-d.6 01	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem -materiał z rozbiórki -dostosowanie wysokości wjazdów do istniejącej nawierzchni na posesji	m ²	184.700		
23	KNNR 6 0502-d.6 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -materiał z rozbiórki wjazdu-dostosowanie nawierzchni projektowanej do istniejącej nawierzchni wjazdu do posesji	m ²	110.820		
Razem dział Wjazdy do posesji z kostki betonowej D-08.04.01						
7 Roboty nawierzchniowe ścieżki rowerowej D-08.02.02 i obrzeża betonowe D-08.03.01						
24	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z ukształtowaniem koryta	m ²	3254.950		
25	KNNR 6 0104-d.7 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	3254.950		
26	KNNR 6 0113-d.7 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3254.950		
27	KNNR 6 0502-d.7 03	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm bezfazowej , na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3259.950		
28	KNNR 6 0502-d.7 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - strona prawa jezdni w km 0+720	m ²	102.000		
29	KNR 2-31 0401-d.7 08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV-wymiana krawężnika na przejazdach i wymiana na skrzyżowaniach z drogami gminnymi	m	28.000		
30	KNR 2-31 0402-d.7 04	Ława pod krawężniki betonowa 15x20 cm z oporem 15x30 z betonu klasy B-15 skrzyżowania chodnika z drogami gminnymi	m ³	2.100		
31	KNNR 6 0401-d.7 04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej -skrzyżowania chodnika z drogami gminnymi-ul.W.Molibowskiej i dr powiatowa- przejście dla pieszych	m	28.000		
32	KNNR 6 0404-d.7 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową / strona prawa jezdni - przejście dla pieszych 0+720	m	45.500		
33	KNNR 6 0404-d.7 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1710.100		
Razem dział Roboty nawierzchniowe ścieżki rowerowej D-08.02.02 i obrzeża betonowe D-08.03.01						
8 Wykonanie nasypów D-02.03.01						
34	KNNR 1 0206-d.8 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- pozostałość gruntu z koryta	m ³	116.483		
35	KNNR 1 0311-d.8 04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu, grunt z koryta ,z koryta pod wjazdy do posesji , a wbudowany w pobocza	m ³	116.483		
36	KNNR 1 0503-d.8 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów oraz pasów zieleni w gruntach kat.I-III	m ²	1640.600		
Razem dział Wykonanie nasypów D-02.03.01						

Razem :

Podatek 23 %

Ogółem :

Słownie

Tabela elementów rozliczeniowych

/ślepy kosztorys/

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Odtworzenie trasy i pktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna D-01.01.01						
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. oraz wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego	km	1.075		
2	KNNR 1 0102-d.1 02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. z wywiezieniem urobku	ha	0.002		
Razem dział Odtworzenie trasy i pktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna D-01.01.01						
2 Roboty rozbiórkowe D.01.02.04						
3	KNNR 2-31 0811-d.2 01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	712.980		
4	KNNR 6 0805-d.2 05	Rozebranie wjazdów z kostki bet. gr 8 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiału na poboczu - analogia	m ²	288.420		
5	KNNR 2-31 0815-d.2 01	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	1664.970		
6	KNNR 2-31 0814-d.2 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1710.000		
7	KNNR 6 0803-d.2 07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej / analogia/ze ułożeniem materiału na paletach	m ²	60.000		
8	KNNR 6 0806-d.2 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na drogach bocznych gminnych i przejazdach	m	28.000		
9	KNNR 4-04 1101-d.2 01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m ³	193.526		
10	KNNR 4-04 1101-d.2 04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km na dalsza odl. 5 km	m ³	193.526		
Razem dział Roboty rozbiórkowe D.01.02.04						
3 Roboty kanalizacyjne D.03.02.01						
11	KNNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych /36 szt./, studni telekom./ 20 szt./ studzienek gazowniczych/ 33 szt./ i hydrantów /5 szt./	szt.	96.000		
Razem dział Roboty kanalizacyjne D.03.02.01						
4 Roboty ziemne D.01.02.02, D.02.01.01, D.02.03.01						
12	KNNR 1 0202-d.4 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- koryto pd chodnik	m ³	813.738		
13	KNNR 1 0208-d.4 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km	m ³	697.255		
Razem dział Roboty ziemne D.01.02.02, D.02.01.01, D.02.03.01						
5 Poręcze ochronne						
14	KNNR 2-31 0701-d.5 04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm - 2.0 mb, rury ocynkowane	m	32.000		
Razem dział Poręcze ochronne						
6 Wjazdy do posesji z kostki betonowej D-08.04.01						
15	KNNR 1 0202-d.6 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- koryto pod wjazdy do posesji	m ³	288.420		
16	KNNR 1 0208-d.6 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km	m ³	961.400		
17	KNNR 6 0103-d.6 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu+dostosowanie istniejącego wjazdu od strony posesji	m ²	961.400		
18	KNNR 2-31 0403-d.6 05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na krawędziach wjazdów od strony posesji	m	184.700		
19	KNNR 6 0104-d.6 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	961.400		
20	KNNR 6 0113-d.6 02	Warstwa dolna podbudowy gr. 20 cm z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie	m ²	961.400		
21	KNNR 6 0502-d.6 03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	961.400		