

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA UL.ŁAZIENNEJ I KACZEJ W GOSTYNIU

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1		Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawcę:	*	*	*	*
1.1		harmonogram robót	ryczałt	1		
1.2		projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowywanej drogi	ryczałt	1		
1.3		geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1		
2		Utrzymanie na czas budowy zabezpieczeń placu budowy i tablic informacyjnych	mies.	3		
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
3	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	<u>0,20</u>		
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> <u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u>	*	*	*	*
4	D 01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - z wywozem	m ²	<u>231,00</u>		
5	D 01.02.04.13	Rozebranie podbudowy z betonu - z wywozem	m ²	<u>51,00</u>		
6	D 01.02.04.21	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm z wywozem	m ²	<u>30,00</u>		
7	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 15 cm - istniejąca nawierzchni jezdni, z wywozem na składowisko Inwestora	m ²	<u>951,00</u>		
8	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 15 cm - istniejąca nawierzchni jezdni, ze złożeniem w pobliżu robót w celu późniejszego wbudowania	m ²	<u>261,00</u>		
9	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejące zjazdy z wywozem	m ²	<u>124,00</u>		
10	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejące zjazdy, regulacja wysokościowa	m ²	<u>30,00</u>		
11	D 01.02.04.26	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych z wywozem - istniejące zjazdy	m ²	<u>107,00</u>		
12	D 01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z wywozem - istniejące chodniki	m ²	<u>538,00</u>		
13	D 01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem - istniejące chodniki	m ²	<u>54,00</u>		
14	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	<u>201,00</u>		
15	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem	m	<u>41,00</u>		
16	D 01.02.04.54	Rozebranie ścieków betonowych z wywozem	m	<u>4,00</u>		
17	D 01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem	szt.	<u>11,00</u>		
18	D 01.02.04.82	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem	szt.	<u>25,00</u>		
	D.01.03.04 45232000-2	<u>PRZEBUDOWA KABLOWYCH I NAPIOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</u>	*	*	*	*
19	Plan zagospodarowania terenu	Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym o średnicy 120mm	m	<u>82,50</u>		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
20	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km	m ³	<u>383,00</u>		
	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
21	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	<u>8,00</u>		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D 03.02.01b 45231000-5	<u>KANALIZACJA DESZCZOWA.</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.</u>	*	*	*	*
22	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wykonaniem pierścieni odciążających i wymiana pokryw na typu ciężkiego (klasy D)	szt.	<u>9</u>		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
23	D 03.02.01.73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	<u>8</u>		
24	D 03.02.01.74	Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych zlokalizowanych w pasie drogowym - zmocnienie stropu i zastosowanie ramy i pokryw typu ciężkiego	szt.	<u>9</u>		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
25	D 04.01.01.14	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I- III głębokość koryta 21-30 cm	m ²	<u>811,00</u>		
26	D 04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I- III głębokość koryta ponad 40 cm	m ²	<u>1 338,00</u>		
	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
27	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m ²	<u>3 347,00</u>		
	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
28	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - trasa zasadnicza	m ²	<u>1 198,00</u>		
	D 04.05.01 45233000-9	<u>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA ZWIĄZANEGO</u> <u>HYDRAULICZNIE CEMENTEM.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
29	D 04.05.01.41	Wykonanie podbudowy i ulepszanego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 15 cm	m ²	<u>650,00</u>		
30	D 04.05.01.42	Wykonanie podbudowy i ulepszanego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 20 cm	m ²	<u>1 499,00</u>		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
	D 05.02.02 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
31	D 05.03.01.12	Wykonanie nawierzchni z brukowca	m ²	<u>261,00</u>		
		Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia obrobionego o wysokości 15 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm (układana w łuki) - trasa zasadnicza	m ²	261	*	*
	D 05.03.01 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
32	D 05.03.01.22	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm	m ²	<u>937,00</u>		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm (koloru szarego) wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm (układana w łuki) - trasa zasadnicza	m ²	937,00	*	*
	D 05.03.23 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
33	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - regulacja wysokościowa	m ²	<u>30,00</u>		
	Obmiar własny,	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejących zjazdów - wykorzystanie istniejącego materiału	m ²	30,00	*	*
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
34	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	<u>11</u>		
35	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblawkowych do gotowych słupków	szt.	<u>25</u>		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D 08.01.02 45233000-9	KRAWEŻNIKI KAMIENNE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
36	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników kamiennych (granitowych), ulicznych rodzaj A (nowy - cięty), klasy 1 o wymiarach 12/15/25x100 cm na ławie betonowej	m	415,00		
	D 08.02.03 45233000-9	CHODNIKI Z PŁYT KAMIENNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
37	D 08.02.03.01	Wykonanie chodników z płyt granitowych o wymiarach 90x60 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z obróbką materiału i transportem.	m ²	97,20		
	obmiar własny, plan sytuacyjny	Wykonanie chodników z płyt granitowych o wymiarach 90x60 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z obróbką materiału i transportem. (Materiał udostępnia Inwestor). Łączna ilość płyt 180 szt.	m ²	97,20	*	*
	D 08.02.07 45233000-9	CHODNIKI Z KOSTKI KAMIENNEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
38	D 08.02.07.11	Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 5 cm	m ²	553,00		
		Wykonanie chodników z kostki kamiennej bazaltowej nieregularnej gr. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	553,00	*	*
	D 08.03.02 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
39	D 08.03.02.12	Ustawianie obrzeży kamiennych o wymiarach 8x20x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej	m	61,00		
					RAZEM wartość netto:	
					PODATEK VAT 23 %:	
					WARTOŚĆ (brutto):	