


PRZEKRÓJ A - A SKALA 1:50



kostka betonowa gr. 6cm  
podsyпка z drobnego piasku 5–6cm  
podbudowa z grubego żwiru lub pospółki 30cm  
geowłóknina  
grunt

ZESTAWIENIE WARSTW

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA wsp.prz.ciepła $U=0,21W/m^2K$
	tynek cienkowarstwowy–mineralny
	środek gruntułacy
	siatka z włókna szklanego
	zaprawa klejowo–szpachlowa
	styropian fasadowy o współcz. $\lambda 0,038 [W/(m^{\ast}K)]$ 15cm
	istniejąca ściana z pustaków ceramicznych 40cm
	tynek cementowo–wapienny/zaprawa klejowa
	powłoka malarska/plytki ceramiczne
SF1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
	tynek mozaikowy żywiczny
	siatka z włókna szklanego
	zaprawa klejowa
	styropian XPS 8cm
	2 x masa asfaltowo–kauczukowa
	istniejąca ściana fundamentowa z bloczków betonowych

SF2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENT. PONIŻEJ TERENU	
	siatka z włókna szklanego	
	zaprawa klejowa	
	styropian XPS	8cm
	2 x masa asfaltowo–kauczukowa	
	istniejąca ściana fundamentowa z bloczków betonowych	
P	PODŁOGA NA GRUNCIE wsp.prz.ciepła $U=0,30W/m^2K$	
	warstwa wykończeniowa	2cm
	wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową	6cm
	styropian EPS 100 (dach/podłoga)	10cm
	izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej	
	plyta z betonu B15	10cm
	zagęszczona podsypka piaskowa	30cm

UWAGI:

1. Wszystkie rzedne i wymiary należy sprawdzić na budowie.  
W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK			
ul. Zielona 22, 63–810 Borek Wilkp.tel. 65–571 58 63			
N A Z W A INWESTYCU	Przebudowa świetlicy w Brzeziu		
A D R E S INWESTYCU	Działka nr 222/12 w Brzeziu, gm. Gostyn		
T Y T U Ł R Y S U N K U	PRZEKRÓJ A – A		
ARCHITEKTURA	DANUTA GROSS uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 62/DSKN/2017		S K A Ł A 1:50
KONSTRUKCJA	ALICJA BIEGANEK upr.bud. do projektowania bez ogranicz. w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr 02337/7006/12		D A T A 07.2018
			N R R Y S. 5.