

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie i lokalizacja robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość robót
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,12
	D 01.02.01 45112000-5	<u>USUNIECIE DRZEW I KRZAKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*
2	D 01.02.01.17	Ścinanie Karczowanie drzew o średnicy 66-75cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy	szt.	7,00
	obmiar własny	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i wywozem materiału z karczowania	szt.	7,00
	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</u>	*	*
3	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*
	obmiar własny	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza	m ³	40,60
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza	m ³	5,80
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> <u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u>	*	*
4	D 01.02.04.21	Rozebranie nawierzchni z tłucznia z wywozem	m ²	20,00
		Rozebranie nawierzchni z tłucznia - istn. zjazdy - z wywozem	m ²	20,00
5	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z brukowca - z wywozem	m ²	22,00
		Rozebranie nawierzchni z brukowca z wywozem istniejące zjazdy	m ²	22,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*
6	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km	m ³	5,10
	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*
7	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 10 km	m ³	15,08
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
8	D 04.01.01.24	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 11 - 20 cm	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 11 cm - chodniki	m ²	141,00
9	D 04.01.01.25	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 31 -40 cm	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 31 cm - zjazdy	m ²	35,00
	D 04.06.01 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
10	D 04.06.01.13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm	m ²	35,00

	obmiar własny	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm - zjazdu	m ²	35,00
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	*	*
	D 05.03.23 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
11	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm	m ²	35,00
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – zjazdu z kostki	m ²	35,00
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<u>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*
12	D 06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm	*	*
	przekroje poprzeczne	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego	m ²	58,00
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
	D 07.01.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE POZIOME.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
13	D 07.01.01.35	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na przejściach	m ²	10,0
	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
14	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (materiał z demontażu)	szt.	3,00
15	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblawkowych do gotowych słupków (materiał z demontażu)	szt.	3,00
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<u>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
16	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	116,00
	plan sytuacyjny	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=12 cm)	m	84,5
		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=2cm)	m	31,5
	D 08.02.02 45233000-9	<u>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
17	D 08.02.02.12	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej fazowanej grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wzdłuż trasy zasadniczej	m ²	141,00
	D 08.03.01 45233000-9	<u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
18	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	123,00
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem - w ciągu projektowanych chodników oraz zakończenie zjazdów	m	123,00