


PRZEKRÓJ C - C SKALA 1:100



| | | |
|----|---|--|
| A1 | DACH | |
| | wsp.prz.ciepła $U=0,18W/m2K$ | |
| | blacha cynkowo-tytanowa 0,6 mm na rąbek podwójnie stojący | |
| | mata strukturalna, separacyjna np. Delta VMZINC | |
| | deskowanie 25 mm | |
| | kontrłata 5 x 2,5 cm | |
| | folia wysokoparoprzepuszczalna | |
| | krokwie drewniane (wg rys. konstrukcji) | |
| Sz | wełna min. o współcz. $\lambda 0,038W/(m*K)$ – 15 cm | |
| | wełna min. o współcz. $\lambda 0,038W/(m*K)$ – 10 cm | |
| | folia paroizolacyjna | |
| | 2 x 15 mm płyta GKF na ruszcie systemowym | |

| | | |
|----|--|--|
| Sz | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | |
| | wsp.prz.ciepła $U=0,23W/m2K$ | |
| | tynk cienkowarstwowy – silikonowy | |
| | zaprawa klejąca na siatce z włókna szklanego | |
| | wełna min. o współcz. $\lambda 0,036W/(m*K)$ – 12 cm | |
| | bloczek betonowy – 24 cm | |

| | | |
|----|--|--|
| D | PODŁOGA NA GRUNCIE | |
| | wsp.prz.ciepła $U=0,30W/m2K$ | |
| | warstwa wykończeniowa gr. 2 cm–zgodnie z rzutami | |
| | wylewka betonowa gr. 5 cm | |
| | styropian EPS 100 (DACH/PODŁOGA) gr. 10 cm | |
| | izolacja przeciwilgociowa z 2x folia | |
| D1 | płyta z betonu B15 gr.10 cm | |
| | zagęszczona podsypka piaskowa 30 cm | |

| | | |
|----|---|--|
| D1 | PODŁOGA NA GRUNCIE | |
| | płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm | |
| | izolacja – folia PE | |
| | podsypka piaskowa zagęszczona $Is>0,98$ do poziomu istniejących fundamentów | |

UWAGA:

1. Wszystkie rzędne i wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

| | | |
|--|---|-----------------|
| AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK | | |
| ul. Zielona 22, 63–810 Borek Wlkp. tel. 65–571 58 63 | | |
| OBIĘKT ADRES | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytk. części budynku szkoły na przedszkole. Dz. nr 2021/11 w Gostyniu | |
| INWESTOR ADRES | Gmina Gostyń Rynek 2, 63–800 Gostyń | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ C – C | |
| ARCHITEKTURA | DANUTA GROSS upr. bud. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 62/050KK/2017 | SKALA 1:100 |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCA | JOANNA WŁODARZ JAKUBOWSKA upr. bud. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WP-01A/OKK/UpB/39/2008 | DATA 11.2019 |
| | | NR RYS. 9/A |