
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - etap IV

NAZWA INWESTORA: Gmina Gostyń

ADRES INWESTORA: Rynek 2
63-800 Gostyń

WYKONAWCA: Biuro Projektowe Łukasz Dudkowiak

ADRES WYKONAWCY: ul. Rydzyńska 20a
64-125 Poniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Damian Lisiak

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2020

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	55,272	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni	m ²	110,912	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	poz. 1 * 0,1 * 0,05 = 0,276	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	poz. 1 * 0,1 * 0,05 = 0,276	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	68,112	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach wraz z przetarciem i wyrównaniem podłoża	m ²	71,850 + 10,802 = 82,652	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	3,294	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m ²	32,942	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	32,942	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²	32,942	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m ²	32,942	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	32,942	0,00	0,00
13 d.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow. mniejszej niż 5 m ² .	m ²	32,942	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	50,700	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	50,700	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	31,952	0,00	0,00
17 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	31,952	0,00	0,00
18 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	100,110	0,00	0,00
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m ²	100,110	0,00	0,00
20 d.1	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	100,110	0,00	0,00
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m ²	82,652	0,00	0,00
22 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	82,652	0,00	0,00
23 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	32,942	0,00	0,00
24 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	32,942	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki systemowe łazienkowe	m2	6,090	0,00	0,00
26 d.1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Drzwi systemowe do ścianek łazienkowych	m2	5,040	0,00	0,00
27 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną - zakup i montaż	m2	9,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						0,00
2		ROBOTY INSTALACYJNE				
2.1		GRZEJNIKI				
28 d.2.1	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000	0,00	0,00
29 d.2.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych	m	12,000	0,00	0,00
30 d.2.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja na rure 16x2,2 gr 20mm	m	12,000	0,00	0,00
31 d.2.1	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączone do grzejników.	kpl.	3,000	0,00	0,00
32 d.2.1	KNR 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	6,000	0,00	0,00
33 d.2.1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe KV22/600 - 52x60	kpl.	2,000	0,00	0,00
34 d.2.1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe KV22/600 - 40x60	kpl.	1,000	0,00	0,00
35 d.2.1	KNR 2-15 0408-02	Zawory odcinające	szt.	6,000	0,00	0,00
36 d.2.1	KNR 2-15 0415-02	Głowica termostatyczna	szt.	3,000	0,00	0,00
37 d.2.1	KNR 2-15 0415-05	Zawór odpowietrzający	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: GRZEJNIKI						0,00
2.2		Wod-kan biały montaż				
38 d.2.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych	m	67,000	0,00	0,00
39 d.2.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja na rure 16x2,2 gr 20mm	m	67,000	0,00	0,00
40 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	15,000	0,00	0,00
41 d.2.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	67,000	0,00	0,00
42 d.2.2	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych	m	67,000	0,00	0,00
43 d.2.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12,000	0,00	0,00
44 d.2.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10,500	0,00	0,00
45 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6,000	0,00	0,00
46 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4,000	0,00	0,00
47 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	3,000	0,00	0,00
48 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.	3,000	0,00	0,00
49 d.2.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	3,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
50 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie	kpl.	1,000	0,00	0,00
51 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0203-01	Armatura splukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.	1,000	0,00	0,00
52 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1,000	0,00	0,00
53 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	1,000	0,00	0,00
54 d.2.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony do umywalek	szt.	4,000	0,00	0,00
55 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	4,000	0,00	0,00
56 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
57 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000	0,00	0,00
58 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne - umywalka dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000	0,00	0,00
59 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	1,000	0,00	0,00
60 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.	2,000	0,00	0,00
61 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów uchylnych dla osób niepełnosprawnych	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Wod-kan biały montaż						0,00
2.3		WENTYLACJA				
62 d.2.3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach	szt.	7,000	0,00	0,00
63 d.2.3	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	7,000	0,00	0,00
64 d.2.3	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej.	m2	2,512	0,00	0,00
65 d.2.3	KNR 2-17 0154-02	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
66 d.2.3	KNR 2-17 0201-01 analogia	Wentylator wywiewny kanałowy typ TD-500/160 - zakup i montaż	szt.	1,000	0,00	0,00
67 d.2.3	KNR 2-17 0131-03	Przepustnice jednopłaszczyznowe Dn 100	szt.	1,000	0,00	0,00
68 d.2.3	KNR 9-16 0103-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową	m2 izolacji	2,763	0,00	0,00
69 d.2.3	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty kołowe Dn 100	szt.	2,000	0,00	0,00
70 d.2.3	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty wywiewny Dn 160	szt.	1,000	0,00	0,00
71 d.2.3	KNNR 5 0410-02 analogia	Wentylatory ściennie łazienkowe - dostawa i montaż	szt.	1,000	0,00	0,00
72 d.2.3	KNR 2-17 0146-03 analogia	Nawiewniki ścienne	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: WENTYLACJA						0,00
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE				
3.1		OKABLOWANIE				
73 d.3.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	150,000	0,00	0,00
74 d.3.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	150,000	0,00	0,00
75 d.3.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,094	0,00	0,00
76 d.3.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3X1,5mm2	m	70,000	0,00	0,00
77 d.3.1	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3X2,5mm2	m	80,000	0,00	0,00
Razem dział: OKABLOWANIE						0,00
3.2		OSPRZĘT ELEKTRO INSTALACYJNY				
78 d.3.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	30,000	0,00	0,00
79 d.3.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	21,000	0,00	0,00
80 d.3.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	9,000	0,00	0,00
81 d.3.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	6,000	0,00	0,00
82 d.3.2	KNNR 5 0307-03	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe	szt.	2,000	0,00	0,00
83 d.3.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	7,000	0,00	0,00
84 d.3.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6,000	0,00	0,00
Razem dział: OSPRZĘT ELEKTRO INSTALACYJNY						0,00
3.3		OPRAWY				
85 d.3.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	6,000	0,00	0,00
Razem dział: OPRAWY						0,00
3.4		INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH				
86 d.3.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	35,000	0,00	0,00
87 d.3.4	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	6,000	0,00	0,00
Razem dział: INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH						0,00
3.5		POMIARY				
88 d.3.5	kalk. własna	Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIARY						0,00
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00