

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - etap IV
ADRES INWESTYCJI : Sikorzyn
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : Rynek 2, 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piętro (bez klatki schodowej)			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	140,714	m ²	140,714	
				RAZEM	140,714
2	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - gres techniczny w pomieszczeniu gospodarczym 2.4	m ²		
d.1	1118-06	20,71	m ²	20,710	
				RAZEM	20,710
3	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 15 cm	m		
d.1	1105-04	99,84	m	99,840	
				RAZEM	99,840
4	KNR 2-02	Podłogi i posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem z pianki o ścieralności dostosowanej do pomieszczeń użyteczności publicznej.	m ²		
d.1	1111-03 analogia	13,07+15,55+3,45+37,60+1,2	m ²	70,870	
				RAZEM	70,870
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufity	m ²		
d.1	202 1134-02	371,517+28,40	m ²	399,917	
				RAZEM	399,917
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany oraz sufit	m ²		
d.1	1505-01	poz.5	m ²	399,917	
				RAZEM	399,917
7	KNR 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-02	poz.5	m ²	399,917	
				RAZEM	399,917
8	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą nakładaną regulowaną	m ²		
d.1	1027-01	7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
9	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
d.1	0308-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
d.1	0308-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
d.1	0308-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - panele led	kpl.		
d.1	0503-03	19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
15	kalk. własna	Pomiary elektryczne	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienki parteru			
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	26,660	m ²	26,660	
				RAZEM	26,660
17	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną np. Układanie w "karo". Płytki np. 30 x 60 bądź inne. Kolorystyka wybrana przez inwestora.	m ²		
d.2	1118-11 z. sz. 5.3.d	poz.16	m ²	26,660	
				RAZEM	26,660
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		129,528	m ²	129,528	
				RAZEM	129,528
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 67,016	m ² m ²	67,016	
				RAZEM	67,016
20	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.19	m ² m ²	67,016	
				RAZEM	67,016
21	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 89,172	m ² m ²	89,172	
				RAZEM	89,172
22	KNR K-04 d.2 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 23,130	m m	23,130	
				RAZEM	23,130
23	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 26,66	m ² m ²	26,660	
				RAZEM	26,660
24	KNR 0-12II d.2 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 89,172	m ² m ²	89,172	
				RAZEM	89,172
25	KNR-W 2-02 d.2 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą nakładaną regulowaną z kratkami nawiewnymi bądź podcięciem spełniających przepisy odnośnie wielkości kratki wentylacyjnej do pomieszczeń sanitarnych. 9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
26	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki ustępowe 12,22	m ² m ²	12,220	
				RAZEM	12,220
27	KNR-W 2-02 d.2 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0212-02	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych typ dla ON 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNNR 4 d.2 0233-03	Miska ustępowa typ dla ON 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 5-08 d.2 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnosprawnych w WC - tzw. poręcz umywalkowa stała o wym. 550-700 - 4 otwory mocujące 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 5-08 d.2 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnosprawnych w WC - tzw. poręcz wc uchylna mocowana do ściany o wymiarach 660-850 mm z miejsmem na papier toaletowy - 4 otwory mocujące oraz poręcz stała 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
39	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
40	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
41	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact 12	kpl. kpl.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
42	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
43	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (aw) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Piętro (bez klatki schodowej)				
1 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	140,714	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - gres techniczny w pomieszczeniu gospodarczym 2.4	m ²	20,710	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-02 1105- 04	Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 15 cm	m	99,840	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-02 1111- 03 analogia	Podłogi i posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem z pianki o ścieralności dostosowanej do pomieszczeń użyteczności publicznej.	m ²	70,870	0,00	0,00
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufity	m ²	399,917	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany oraz sufit	m ²	399,917	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1505- 02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	399,917	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą nakładaną regulowaną	m ²	7,200	0,00	0,00
9 d.1	KNNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	5,000	0,00	0,00
10 d.1	KNNR 5 0306- 04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000	0,00	0,00
11 d.1	KNNR 5 0308- 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	4,000	0,00	0,00
12 d.1	KNNR 5 0308- 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	4,000	0,00	0,00
13 d.1	KNNR 5 0308- 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	3,000	0,00	0,00
14 d.1	KNNR 5 0503- 03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - panele led	kpl.	19,000	0,00	0,00
15 d.1	kalk. własna	Pomiary elektryczne	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Piętro (bez klatki schodowej)						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Łazienki parteru				
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	26,660	0,00	0,00
17 d.2	KNR 0-12II 1118-11 z.sz. 5. 3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną np. Układanie w "karo". Płytki np. 30 x 60 bądź inne. Kolorystyka wybrana przez inwestora.	m ²	26,660	0,00	0,00
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	129,528	0,00	0,00
19 d.2	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	67,016	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-02 1505- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	67,016	0,00	0,00
21 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	89,172	0,00	0,00
22 d.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	23,130	0,00	0,00
23 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²	26,660	0,00	0,00
24 d.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²	89,172	0,00	0,00
25 d.2	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą nakładaną regulowaną z kratkami nawiewnymi bądź podcięciem spełniających przepisy odnośnie wielkości kratki wentylacyjnej do pomieszczeń sanitarnych.	m ²	9,000	0,00	0,00
26 d.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m ²	12,220	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m ²	1,000	0,00	0,00
28 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
29 d.2	KNR 2-15 0115- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
30 d.2	KNR 2-15 0115- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
31 d.2	KNR 2-15 0212- 02	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
32 d.2	KNR 2-15 0221- 02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	4,000	0,00	0,00
33 d.2	KNR 2-15 0221- 02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych typ dla ON	szt.	1,000	0,00	0,00
34 d.2	KNNR 4 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	3,000	0,00	0,00
35 d.2	KNNR 4 0233- 03	Miska ustępowa typ dla ON	kpl.	1,000	0,00	0,00
36 d.2	KNR 2-15 0225- 02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1,000	0,00	0,00
37 d.2	KNR 5-08 0402- 02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnosprawnych w WC - tzw. poręcz umywalkowa stała o wym. 550-700 - 4 otwory mocujące	szt.	1,000	0,00	0,00
38 d.2	KNR-W 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnosprawnych w WC - tzw. poręcz wc uchylna mocowana do ściany o wymiarach 660-850 mm z miejscem na papier toaletowy - 4 otwory mocujące oraz poręcz stała	szt.	2,000	0,00	0,00
39 d.2	KNNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	10,000	0,00	0,00
40 d.2	KNNR 5 0308- 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	3,000	0,00	0,00
41 d.2	KNNR 5 0503- 01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.	12,000	0,00	0,00
42 d.2	KNNR 5 0502- 02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W	kpl.	5,000	0,00	0,00
43 d.2	KNNR 5 0502- 02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (aw)	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Łazienki parteru						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł