

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - etap V  
ADRES INWESTYCJI: Sikorzyn  
NAZWA INWESTORA: Gmina Gostyń  
ADRES INWESTORA: Rynek 2, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Damian Lisiak

DATA OPRACOWANIA: 14.12.2020

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Hall				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych głównych do obiektu. Obsadzenie zgodnie z nową posadzką. Prace obejmują wykonanie obróbek drzwi od strony hallu jak również od strony zewnętrznej.	szt	1,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną - drzwi dopasować do obecnie zainstalowanych tj. drzwi płycinowych w okleinie dębowej koloru dąb riviera. - drzwi do schowka pod schodami	m2	1,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	54,500	0,00	0,00
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2	poz.3 = 54,500	0,00	0,00
5 d.1	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - grez 60x60	m2	poz.3 = 54,500	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	9,60 + 9,60 + 3,87 + 3,87 - 1,2 - 1,2 - 0,9 - 1,3 + 5,10 + 5,1 + 2,26 + 2,26 + 1,54 + 1,54 - 1,2 - 1,2 = 37,740	0,00	0,00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	9,6 * 3,15 * 2 + 3,87 * 3,15 * 2 + 5,1 * 3,15 * 2 + 2,26 * 3,15 * 2 + 1,54 * 3,15 * 2 - 0,8 * 2 * 4 - 1,2 * 2 * 2 - 1,3 * 2 - 0,6 * 2 = 125,931	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2	poz.7 = 125,931	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.7 = 125,931	0,00	0,00
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.3 = 54,500	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłoża gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.10 = 54,500	0,00	0,00
12 d.1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	7,000	0,00	0,00
13 d.1	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż - oprawy LED nastropowe 60 x 60 cm	kpl.	12,000	0,00	0,00
14 d.1	KNNR 5 0505-02	Montaż oprawy przykręcanej awaryjnej z termostatem EW1	kpl.	1,000	0,00	0,00
15 d.1	KNNR 5 0505-02	Montaż oprawy przykręcanej awaryjnej EW2	kpl.	1,000	0,00	0,00
16 d.1	KNNR 5 0505-02	Montaż oprawy przykręcanej awaryjnej EW3	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Hall						0,00

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		Szatnia				
17 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	15,510	0,00	0,00
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.17 = 15,510	0,00	0,00
19 d.2	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą - gres 60 x 60	m2	poz.17 = 15,510	0,00	0,00
20 d.2	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	4,15 * 2 + 4,01 + 1,2 = 13,510	0,00	0,00
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	poz.20 * 3,15 = 42,557	0,00	0,00
22 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2	poz.21 = 42,557	0,00	0,00
23 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.21 = 42,557	0,00	0,00
24 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.17 = 15,510	0,00	0,00
25 d.2	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłoży gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.24 = 15,510	0,00	0,00
26 d.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	0,00	0,00
27 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż - oprawa LED nastropowa 60x60 cm	kpl.	1,000	0,00	0,00
28 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	1,000	0,00	0,00
29 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP20	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Szatnia						0,00
3		Klatka schodowa				
30 d.3	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie lastriko ze schodów gr 6 cm	m2	4,2 * 2,33 + 2,30 / 2 * 3,145 = 13,403	0,00	0,00
31 d.3	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie i skucie występów	m2	poz.30 = 13,403	0,00	0,00
32 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	poz.30 = 13,403	0,00	0,00
33 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.32 = 13,403	0,00	0,00
34 d.3	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą gres 60 x 60 + stopnice 30 x 60	m2	poz.32 = 13,403	0,00	0,00
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	4,2 * 2 * 5,77 + 2,33 * 4,225 = 58,312	0,00	0,00
36 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2	poz.35 = 58,312	0,00	0,00
37 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.35 = 58,312	0,00	0,00
38 d.3	KNR 2-02 1504-08 z.sz.5.3	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur - klatki schodowe- wraz z bruzda na pochwyt stalowy	m2	(4,3 + 2,33 * 4,3 + 2,5) * 1,5 = 25,229	0,00	0,00
39 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	4,2 * 2,33 = 9,786	0,00	0,00

## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
40 d.3	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłogi gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.39 = 9,786	0,00	0,00
41 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż oprawa LED 60x60cm	kpl.	1,000	0,00	0,00
42 d.3	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1 + 2 = 3,000	0,00	0,00
43 d.3	KNR 4-01 0330-07	Wykonanie bruzdy pod pochwyty z prawej strony klatki schodowej - od strony okna. Wnęka na pochwyty schodowy przechodzący przez okno w stronę hallu.	m2	2,5 * 0,15 = 0,375	0,00	0,00
44 d.3	KNR-W 4-03 1013-02	Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.50 m2	m2	poz.43 = 0,375	0,00	0,00
45 d.3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2	poz.43 = 0,375	0,00	0,00
46 d.3	TZKNBK XXII 0802-01	Demontaż balustrady schodowej stalowej	kg	40,000	0,00	0,00
47 d.3	KNR 2-02 1208-01 analogia	Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	2,500	0,00	0,00
Razem dział: Klatka schodowa						0,00
4		Sala widowiskowa				
48 d.4	kalk. własna	Projekt aranżacyjny wnętrza sali widowiskowej obejmujący: kolorystykę ścian wraz z dekokrem ściennym bądź inną aranżacją malowania ścian, kolorystykę i sposób wykonania posadzki, dobór lamp ściennych, kolorystykę wneki sufitowej. Należy wykonać 3 koncepcje wizualne	szt	1,000	0,00	0,00
49 d.4	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych wejściowych głównych do obiektu. Obsadzenie zgodnie z nową posadzką. Prace obejmują wykonanie obróbek drzwi od strony sali jak również od strony zewnętrznej.	szt	1,000	0,00	0,00
50 d.4	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drzwi wejściowych głównych do obiektu. Obsadzenie zgodnie z nową posadzką. Prace obejmują wykonanie obróbek drzwi od strony sali jak również od strony zewnętrznej.	szt	1,000	0,00	0,00
51 d.4	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną szerokości 320 mm - drzwi dopasować do obecnie zainstalowanych tj. koloru dąb riviera. - drzwi do kuchni	m2	0,9 * 2 = 1,800	0,00	0,00
52 d.4	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną szerokości 320mm - drzwi dopasować do obecnie zainstalowanych tj. koloru dąb riviera. - drzwi do zmywalni wahdłowe dwuskrzydłowe.	m2	0,9 * 2 = 1,800	0,00	0,00
53 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	244,760	0,00	0,00
54 d.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	21 * 2 + 11,5 * 2 = 65,000	0,00	0,00
55 d.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	poz.53 = 244,760	0,00	0,00
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2	poz.53 = 244,760	0,00	0,00
57 d.4	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych zalecana wielkość płytek to 60x60 lub 60x120; płytki układane na klej metodą zwykłą - zgodnie z projektem aranżacji	m2	poz.53 = 244,760	0,00	0,00
58 d.4	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	11,6 * 3 + 21,1 * 2 = 77,000	0,00	0,00

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
59 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	21,1 * 3,53 * 2 + 11,60 * 3,53 * 2 - 1,37 * 2 * 7 - 1,2 * 2 * 2 - 0,9 * 2 * 2 - 1,3 * 2 + 1,75 * 2 * 2,56 + 0,85 * 2 * 2,56 = 213,994	0,00	0,00
60 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zuzgodnienia z inwestorem - zgodnie z projektem aranżacji	m2	poz.59 = 213,994	0,00	0,00
61 d.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.59 = 213,994	0,00	0,00
62 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	17,500	0,00	0,00
63 d.4	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłego podłoży gipsowych - sufitów ręcznie - zgodnie z projektem aranżacji Krotność = 2	m2	poz.62 = 17,500	0,00	0,00
64 d.4	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.	14,000	0,00	0,00
65 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż - oprawy LED 60x60 wpuszczane	kpl.	40,000	0,00	0,00
66 d.4	KNNR 5 0213-03 analogia	Montaż taśmy led we wnęce sufitowej	m	36,000	0,00	0,00
67 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe z modulem awaryjnym- zakup i montaż - LED 60x60 wpuszczane	kpl.	4,000	0,00	0,00
68 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe typu kinkiet ozdobne ściennie- zakup i montaż - zgodnie z projektem aranżacji	kpl.	10,000	0,00	0,00
69 d.4	KNNR 5 0505-02	Montaż oprawy przykręcanej awaryjnej z termostatem EW1	kpl.	1,000	0,00	0,00
70 d.4	KNNR 5 0505-02	Montaż oprawy przykręcanej awaryjnej EW2	kpl.	1,000	0,00	0,00
71 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegł - zakup i montaż	szt.	6,000	0,00	0,00
72 d.4	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla nawietrzaków	m3	0,2 * 0,1 * 0,4 * 7 = 0,056	0,00	0,00
73 d.4	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki podokienne typ smay NP1 lub równoważne o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5 z regulacją nawiewu	szt.	7,000	0,00	0,00
74 d.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP20	szt.	17,000	0,00	0,00
75 d.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda 400V na scenie	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Sala widowiskowa						0,00
5	Kuchnia					
76 d.5	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną o szerokości 320mm - drzwi dopasować do obecnie zainstalowanych tj. koloru dąb riviera.	m2	0,9 * 2 * 4 = 7,200	0,00	0,00
77 d.5	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną o szerokości 320 mm- drzwi dopasować do obecnie zainstalowanych tj. koloru dąb riviera. - drzwi do zmywalni wahdłowe dwuskrzydłowe.	m2	0,9 * 2 = 1,800	0,00	0,00
78 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	38,080	0,00	0,00

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
79 d.5	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	10,8 * 2 + 3,8 * 2 = 29,200	0,00	0,00
80 d.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	poz.78 = 38,080	0,00	0,00
81 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2	poz.78 = 38,080	0,00	0,00
82 d.5	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych zalecana wielkość płytek ; płytki układane na klej metodą zwykłą - gres 60 x 60 cm	m2	poz.78 = 38,080	0,00	0,00
83 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	10,1 * 3,15 * 2 + 3,8 * 3,15 * 2 - poz.76 = 80,370	0,00	0,00
84 d.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża po skuciu płytek	m2	10,1 * 2,2 * 2 + 3,8 * 2,2 - poz.76 - 0,9 * 2 = 43,800	0,00	0,00
85 d.5	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2	poz.84 = 43,800	0,00	0,00
86 d.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	10,1 * 0,95 * 2 + 3,8 * 0,95 * 2 = 26,410	0,00	0,00
87 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zuzgodnienia z inwestorem	m2	poz.86 = 26,410	0,00	0,00
88 d.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.86 = 26,410	0,00	0,00
89 d.5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	poz.80 = 38,080	0,00	0,00
90 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.80 = 38,080	0,00	0,00
91 d.5	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłoża gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.90 = 38,080	0,00	0,00
92 d.5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.	4,000	0,00	0,00
93 d.5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż	kpl.	6,000	0,00	0,00
94 d.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegła - zakup i montaż	szt.	3,000	0,00	0,00
95 d.5	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	7,000	0,00	0,00
96 d.5	KNNR 5 0308-05	Gniazda 400V min. IP44	szt.	2,000	0,00	0,00
97 d.5	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP20	szt.	1,000	0,00	0,00
98 d.5	KNR 2-15 0212-02 analogia	Montaż wpustów ze stali kwasoodpornej - wpus kanalizacyjny 20 x 20 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
99 d.5	kalk. własna	Zakupu, montaż i dostawa okapów ze stali nierdzewnej. Okap nad piec kaflowy oraz okap nad kuchenkami gazowymi zgodnie z projektem kuchni. 200x90x45 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
100 d.5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych gastronomicznych ze stali nierdzewnej wolnostojące 140 x 60 x 85 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
101 d.5	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.	2,000	0,00	0,00

## Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
102 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Kuchnia						0,00
6		Zmywalnia				
103 d.6	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe kolor orzech (dobrać do drzwi pomieszczenia kotłowni)	m2	$0,85 * 2 = 1,700$	0,00	0,00
104 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	16,480	0,00	0,00
105 d.6	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	$4,25 * 2 + 3,87 * 2 = 16,240$	0,00	0,00
106 d.6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	poz.104 = 16,480	0,00	0,00
107 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami-powierzchnie poziome	m2	poz.104 = 16,480	0,00	0,00
108 d.6	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych zalecana wielkość płytek; płytki układane na klej metodą zwykłą - gres 60 x 60 cm	m2	poz.104 = 16,480	0,00	0,00
109 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	$4,25 * 3,15 * 2 + 3,87 * 3,15 * 2 - 0,85 * 2 - 0,9 * 2 * 2 = 45,856$	0,00	0,00
110 d.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża po skuciu płytek	m2	$4,25 * 2,2 * 2 + 3,87 * 2,2 - 0,85 * 2 - 0,9 * 2 * 2 = 21,914$	0,00	0,00
111 d.6	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	poz.110 = 21,914	0,00	0,00
112 d.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	$4,25 * 0,95 * 2 + 3,87 * 0,95 * 2 = 15,428$	0,00	0,00
113 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zuzgodnienia z inwestorem	m2	poz.112 = 15,428	0,00	0,00
114 d.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.112 = 15,428	0,00	0,00
115 d.6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	poz.106 = 16,480	0,00	0,00
116 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.106 = 16,480	0,00	0,00
117 d.6	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłoża gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.116 = 16,480	0,00	0,00
118 d.6	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3,000	0,00	0,00
119 d.6	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż	kpl.	2,000	0,00	0,00
120 d.6	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	4,000	0,00	0,00
121 d.6	KNR 2-15 0212-02 analogia	Montaż wpustów ze stali kwasoodpornej - wpus kanalizacyjny 20 x 20 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
122 d.6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych gastronomicznych ze stali nierdzewnej wolnostojące 140 x 60 x 85 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
123 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym wraz z półnogą	szt.	1,000	0,00	0,00
124 d.6	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Zmywalnia						0,00

7		Chłodnia				
125 d.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	12,690	0,00	0,00
126 d.7	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	$3,56 * 4 = 14,240$	0,00	0,00
127 d.7	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	poz.125 = 12,690	0,00	0,00
128 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2	poz.125 = 12,690	0,00	0,00
129 d.7	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych zalecana wielkość płytek; płytki układane na klej metodą zwykłą gres 60 x 60 xm	m2	poz.125 = 12,690	0,00	0,00
130 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	$3,53 * 3,15 = 11,120$	0,00	0,00
131 d.7	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	$3,55 * 2,2 * 4 = 31,240$	0,00	0,00
132 d.7	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	$3,55 * 2,2 * 4 = 31,240$	0,00	0,00
133 d.7	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	$3,55 * 4 - 0,9 = 13,300$	0,00	0,00
134 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zuzgodnienia z inwestorem	m2	$3,55 * 0,95 * 4 = 13,490$	0,00	0,00
135 d.7	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.133 = 13,300	0,00	0,00
136 d.7	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	poz.127 = 12,690	0,00	0,00
137 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.127 = 12,690	0,00	0,00
138 d.7	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe podłoża gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.137 = 12,690	0,00	0,00
139 d.7	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	0,00	0,00
140 d.7	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż	kpl.	1,000	0,00	0,00
141 d.7	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	7,000	0,00	0,00
142 d.7	KNNR 5 0308-05 analogia	Podłączenie elektryczne 400V	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Chłodnia						0,00
8		Pomieszczenie gospodarcze				
143 d.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	4,360	0,00	0,00
144 d.8	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	$1,54 * 2 + 2,83 * 2 = 8,740$	0,00	0,00
145 d.8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	poz.143 = 4,360	0,00	0,00
146 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2	poz.143 = 4,360	0,00	0,00
147 d.8	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych zalecana wielkość płytek; płytki układane na klej metodą zwykłą gres 60 x 60 cm	m2	poz.143 = 4,360	0,00	0,00
148 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	poz.144 * 3,15 = 27,531	0,00	0,00
149 d.8	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2	poz.148 = 27,531	0,00	0,00



## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
150 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zugodnienia z inwestorem	m2	poz.148 = 27,531	0,00	0,00
151 d.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.148 = 27,531	0,00	0,00
152 d.8	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2	poz.145 = 4,360	0,00	0,00
153 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	poz.145 = 4,360	0,00	0,00
154 d.8	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłego podłoża gipsowych - sufitów ręcznie Krotność = 2	m2	poz.153 = 4,360	0,00	0,00
155 d.8	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	0,00	0,00
156 d.8	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż	kpl.	1,000	0,00	0,00
157 d.8	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	1,000	0,00	0,00
158 d.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zakup i montaż	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie gospodarcze						0,00
9		Piwnica				
159 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	(7,48 + 3) * 2 = 20,960	0,00	0,00
160 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor do zugodnienia z inwestorem	m2	poz.148 = 27,531	0,00	0,00
161 d.9	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zakup i montaż	szt.	1,000	0,00	0,00
162 d.9	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe- zakup i montaż	kpl.	1,000	0,00	0,00
163 d.9	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000	0,00	0,00
164 d.9	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP44	szt.	3,000	0,00	0,00
165 d.9	KNNR 5 0308-05	Gniazda 230V min. IP20	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica						0,00
10		Roboty zewnętrzne				
10.1		Schody do piwnicy				
166 d.10.1	KNR 4-04 02306-05	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	1,2 * 2 * 0,15 = 0,360	0,00	0,00
167 d.10.1	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4 * 1,2 = 4,800	0,00	0,00
168 d.10.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 * 1,2 = 2,400	0,00	0,00
169 d.10.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	poz.166 = 0,360	0,00	0,00
170 d.10.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	poz.166 = 0,360	0,00	0,00
Razem dział: Schody do piwnicy						0,00
10.2		Wejście do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych				
171 d.10.2	KNR 4-04 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych - schody betonowe	m3	3,8 * 3,3 * 0,15 + 3,1 * 2,9 * 0,15 + 2,9 * 2,7 * 0,15 + 2 * 2,4 * 0,15 = 5,124	0,00	0,00

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
172 d.10.2	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	$(1,6 * 2 + 12,24 * 2 + 3,8 * 3,3 * 2) * 0,8 * 0,4 = 16,883$	0,00	0,00
173 d.10.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	$(1,6 + 12,24 * 2 + 3,8 + 3,3 * 2) * 0,8 * 0,3 = 8,755$	0,00	0,00
174 d.10.2	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m3	poz.172 - poz.173 = 8,128	0,00	0,00
175 d.10.2	KNR 2-31 0403-04 analogia	Palisada z kształtowników prefabrykowanych - schody	m	$3,8 + 3,3 * 2 + 3,1 + 2,9 * 2 + 2,9 + 2,7 * 2 + 2 + 2,4 * 2 = 34,400$	0,00	0,00
176 d.10.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm-schody	m2	$3,1 * 2,9 * 0,15 + 2,9 * 2,7 * 0,15 + 2 * 2,4 * 0,15 = 3,243$	0,00	0,00
177 d.10.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - schody	m2	$3,8 * 3,3 = 12,540$	0,00	0,00
178 d.10.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	$12,24 * 1,6 = 19,584$	0,00	0,00
179 d.10.2	KNR 2-31 0403-04 analogia	Palisada z kształtowników prefabrykowanych - rampa wys 0-80cm	m	$12,24 * 2 = 24,480$	0,00	0,00
180 d.10.2	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - rampa	m3	$12,24 * 1,5 * 0,4 * 0,5 = 3,672$	0,00	0,00
181 d.10.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - rampa	m2	$12,24 * 1,6 = 19,584$	0,00	0,00
182 d.10.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - schody - rampa	m2	poz.181 = 19,584	0,00	0,00
183 d.10.2	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane z pochwytami dla osób niepełnosprawnych ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)	m	25,700	0,00	0,00
184 d.10.2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
185 d.10.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	poz.171 = 5,124	0,00	0,00
186 d.10.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	poz.166 = 0,360	0,00	0,00
Razem dział: Wejście do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych						0,00
Razem dział: Roboty zewnętrzne						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00