

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - etap V
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 22.12.2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,80 % R+S
Zysk [Z]	10,50 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.12.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	8,680	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów- demontaż parkietu	m ²	202,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²	214,610	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-04 0505-06 analogia	Demontaż izolacji z wełny mineralnej	m ³	21,461	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - rozbiórka płyty sceny	m ³	7,828	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-04 0101-05 analogia	Rozebranie murów- ściana sceny	m ³	3,348	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- schody na scenę	m ³	0,463	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	27,025	0,00	0,00
9 d.1	kalk. własna	opłata utylizacyjna	m ³	27,025	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórki						0,00
2		Roboty murowe/posadzkarskie				
10 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - otworzy drzwiowe i okienne	m ³	5,291	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³	27,007	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm	m ³	3,914	0,00	0,00
13 d.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	39,140	0,00	0,00
14 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	39,140	0,00	0,00
15 d.2	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.	m ²	39,140	0,00	0,00
16 d.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	39,140	0,00	0,00
17 d.2	ZKNR C-2 0301-01 analogia	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie - poprzez szlifowanie	m ²	202,000	0,00	0,00
18 d.2	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m ²	202,000	0,00	0,00
19 d.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	202,000	0,00	0,00
20 d.2	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek grespowych 60 x 60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	202,000	0,00	0,00
21 d.2	NNRNKB 202 1123-03 analogia	(z.IV) Cokoliki wysokości 10 cm	m	59,800	0,00	0,00
Razem dział: Roboty murowe/posadzkarskie						0,00
3		Ściany				
22 d.3	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	26,980	0,00	0,00
23 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	187,116	0,00	0,00
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	187,116	0,00	0,00
25 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	187,116	0,00	0,00
26 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	187,116	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.3	KNR-W 2-02 1204-05 analogia	Drzwi zewnętrzne - D2 - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych oraz nowych drzwi wejściowych do budynku - drzwi p.poż., wraz z ościeżnicami	m ²	7,392	0,00	0,00
28 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane dla poz. 26 (drzwi D3) - zakup i montaż	m ²	10,200	0,00	0,00
29 d.3	KNR 2-02 1017- 01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2,898	0,00	0,00
30 d.3	KNR 2-02 1017- 01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wachdlowe - drzwi montowane pomiędzy salą a komunikacją do kuchni	m ²	1,800	0,00	0,00
31 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane - dla drzwi D3 oraz drzwi wachdlowych	m ²	10,680	0,00	0,00
Razem dział: Ściany						0,00
4		Sufit				
32 d.4	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka- demontaż i wymiana spruchniałych elementów podkonstrukcji dachu	m	100,000	0,00	0,00
33 d.4	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m ²	80,000	0,00	0,00
34 d.4	KNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	202,000	0,00	0,00
35 d.4	KNR 2-02 0613- 03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-podwieszenie wełny pod sufitem - docieplenie dachu	m ²	202,000	0,00	0,00
36 d.4	KNR 2-02 0607- 03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.	m ²	202,000	0,00	0,00
Razem dział: Sufit						0,00
5		Inne prace				
37 d.5	kalk. własna	Projekt aranżacji wykonania wnętrza sali widowiskowej (ustalenie kolorystyki ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia) - 3 koncepcje do wyboru.	kpl.	1,000	0,00	0,00
38 d.5	kalk. własna	Obróbki tynkarskie i wyprawki malarskie wraz z pomalowaniem, - dotyczy drzwi wejściowych do budynku - pomieszczenie nowo wyremontowane obróbki dotyczą robót po wstawieniu nowych drzwi do budynku.	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Inne prace						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł