

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Mieszkanie			
1.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
1 d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów	m ²		
		(2.65*2+4.52*2)*2.54	m ²	36.424	
		2.65*4.52	m ²	11.978	
		(2.5*2+1.92*2)*2.54	m ²	22.454	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		(2.49*2+2.5*2)*2.54	m ²	25.349	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
				RAZEM	107.230
4 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.65*4.52	m ²	11.978	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
		0.8*0.15*2+1.0*0.2	m ²	0.440	
				RAZEM	23.443
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację	m ³		
		poz.4*0.01	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
6 d.1.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty remontowe			
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.8	m ²	23.443	
				RAZEM	23.443
8 d.1.2	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki	m ²		
		poz.4	m ²	23.443	
				RAZEM	23.443
9 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		2.65*4.52	m ²	11.978	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
				RAZEM	23.003
12 d.1.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.11	m ²	23.003	
				RAZEM	23.003
13 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		(2.65*2+4.52*2)*2.54	m ²	36.424	
		(2.5*2+1.92*2)*2.54	m ²	22.454	
		(2.49*2+2.5*2)*2.54	m ²	25.349	
				RAZEM	84.227
14 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.13	m ²	84.227	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84.227
15	d.1.2 wycena indywidualna	Malowanie ościeżnic stalowych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.1.2 wycena indywidualna	Malowanie drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana klamek okiennych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana klamki z szyldem w drzwiach wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z klamkami i szyldami 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
20	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek	m ²		
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
		0.8*0.15*2+1.0*0.2	m ²	0.440	
				RAZEM	11.465
21	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki płytkowe	m		
		2.5*2+1.92*2+2.5*2+2.5*2	m	18.840	
				RAZEM	18.840
22	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
		2.65*4.52	m ²	11.978	
				RAZEM	11.978
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.11+poz.13	m ²		
			m ²	107.230	
				RAZEM	107.230
24	d.1.2 wycena indywidualna	Montaż kotła gazowego wraz z próbami i uruchomieniem z podłączeniem odprowadzenia spalin do istniejącego kanału, podłączeniem rurociągów wodociągowych oraz odprowadzenia skroplin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1.2 wycena indywidualna	Montaż osprzętu elektrycznego - włączniki, gniazdka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana domofonu wewnątrz pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana zaworów przy podejściach do urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Łazienka			
2.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
29	d.2.1 wycena indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
30 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2.1	KNR 4-02 0128-02	Remont baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2.1	KNR 4-02 0128-01	Remont baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2.1	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.0*2.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.2.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów	m ²		
		(2.7*2+1.62*2)*2.51	m ²	21.686	
		-poz.36	m ²	-4.000	
		2.7*0.95+0.66*1.5	m ²	3.555	
				RAZEM	21.241
38 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację	m ³		
		poz.36*0.03	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
2.2		Roboty remontowe			
39 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.2+1.0)*2.51	m ²	8.032	
				RAZEM	8.032
40 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		2.7*0.95+0.66*1.5	m ²	3.555	
				RAZEM	3.555
42 d.2.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.41	m ²	3.555	
				RAZEM	3.555
43 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		(2.7*2+1.62*2)*2.51	m ²	21.686	
		-poz.47	m ²	-8.032	
				RAZEM	13.654
44 d.2.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.43	m ²	13.654	
				RAZEM	13.654
45 d.2.2	wycena indywidualna	Malowanie drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.2	wycena indywidualna	Wymiana klamki z szyldem w drzwiach wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami (2.2+1.0)*2.51	m ²		
			m ²	8.032	
				RAZEM	8.032
48 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.41+poz.43	m ²		
			m ²	17.209	
				RAZEM	17.209
49 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż osprzętu elektrycznego - włączniki, gniazdka, oprawa oświetleniowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2.2	wycena indywidualna	Wymiana podejść dopływowych i odpływowych i zaworów przy podejściach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.2.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie prysznicowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych wraz z szafką porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.2.2	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000