

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Mieszkanie				
1.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące				
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu	kpl.	1.000		
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	szt.	2.000		
3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby ze ścian i sufitów	m ²	107.230		
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	23.443		
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację	m ³	0.234		
6	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.	2.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty remontowe				
7 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²	23.443		
8 d.1. 2	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki	m ²	23.443		
9 d.1. 2	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.	2.000		
10 d.1. 2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.	2.000		
11 d.1. 2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	23.003		
12 d.1. 2	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	23.003		
13 d.1. 2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	84.227		
14 d.1. 2	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	84.227		
15 d.1. 2	wycena indywidualna	Malowanie ościeżnic stalowych wewnętrznych	szt.	2.000		
16 d.1. 2	wycena indywidualna	Malowanie drzwi wejściowych	szt.	1.000		
17 d.1. 2	wycena indywidualna	Wymiana klamek okiennych	szt.	4.000		
18 d.1. 2	wycena indywidualna	Wymiana klamki z szyldem w drzwiach wejściowych	szt.	1.000		
19 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z klamkami i szyldami	m ²	3.200		
20 d.1. 2	KNR 0-12 1118- 04	Posadzki z płytek	m ²	11.465		
21 d.1. 2	KNR 0-12 1119- 02	Cokoliki płytkowe	m	18.840		
22 d.1. 2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	11.978		
23 d.1. 2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	107.230		
24 d.1. 2	wycena indywidualna	Montaż kotła gazowego wraz z próbami i uruchomieniem z podłączeniem odprowadzenia spalin do istniejącego kanału, podłączeniem rurociągów wodociągowych oraz odprowadzenia skroplin	kpl.	1.000		
25 d.1. 2	wycena indywidualna	Montaż osprzętu elektrycznego - włączniki, gniazdka	kpl.	1.000		
26 d.1. 2	wycena indywidualna	Wymiana domofonu wewnątrz pomieszczenia	kpl.	1.000		
27 d.1. 2	wycena indywidualna	Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej	kpl.	1.000		
28 d.1. 2	wycena indywidualna	Wymiana zaworów przy podejściach do urządzeń sanitarnych	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Łazienka				
2.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące				
29 d.2. 1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl.	1.000		
30 d.2. 1	wycena indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu	kpl.	1.000		
31 d.2. 1	KNR 4-02 0128-02	Remont baterii umywalkowej	szt.	1.000		
32 d.2. 1	KNR 4-02 0128-01	Remont baterii prysznicowej	szt.	1.000		
33 d.2. 1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
34 d.2. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem	kpl.	1.000		
35 d.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
36 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	4.000		
37 d.2. 1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby ze ścian i sufitów	m ²	21.241		
38 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację	m ³	0.120		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty remontowe				
39 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	8.032		
40 d.2. 2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.	1.000		
41 d.2. 2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	3.555		
42 d.2. 2	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	3.555		
43 d.2. 2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	13.654		
44 d.2. 2	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	13.654		
45 d.2. 2	wycena indywidualna	Malowanie drzwi wejściowych	szt.	1.000		
46 d.2. 2	wycena indywidualna	Wymiana klamki z szyldem w drzwiach wejściowych	szt.	1.000		
47 d.2. 2	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami	m ²	8.032		
48 d.2. 2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	17.209		
49 d.2. 2	wycena indywidualna	Montaż osprzętu elektrycznego - włączniki, gniazdka, oprawa oświetleniowa	kpl.	1.000		
50 d.2. 2	wycena indywidualna	Wymiana podejść dopływowych i odpływowych i zaworów przy podejściach	kpl.	1.000		
51 d.2. 2	KNR 2-15 0115- 01	Baterie umywalkowe	szt.	1.000		
52 d.2. 2	KNR 2-15 0115- 04	Baterie prysznicowe	szt.	1.000		
53 d.2. 2	KNR 2-15 0221- 02	Montaż umywalk pojedynczych wraz z szafką porcelanowych z syfonem	szt.	1.000		
54 d.2. 2	KNR 0-35 0123- 01	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: