
KOSZTORYS OFERTOWY-ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Gostyń Osiedle Pożegowo ul. Chłapowskiego
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : 63-800 Gostyń Rynek 2
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2012r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2012r

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie uliczne						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	147.36		
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	98.24		
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	15		
4	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	55		
5	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	12		
6	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	1162		
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	581		
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	70		
9	KNNR 5 0717-06 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do słupów oświetleniowych i szafki.	m	18		
10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	36		
11	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - wraz z fundamentem / 8m	szt.	17		
12	KNNR 5 1002-01	Montaż wisięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie / jednoramienny	szt.	16		
13	KNNR 5 1002-02	Montaż wisięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie / dwuramienny	szt.	1		
14	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wisięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	18		
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wisięgniku	szt.	18		
16	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetlenia ulicznego	szt.	1		
17	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	30		
18	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziwane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	3		
19	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	102		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	17		
21	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	17		
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
23	KNNR 5 0719-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej	m ²	50		
24	KNNR 5 0720-08	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50		
25	MAT 9916000+	Prace geodezyjne	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						