

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Mieszkanie			
1.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
1	kalk. indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu	kpl.		
d.1.1					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	szt.		
d.1.1	0354-11				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby ze ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	1214-02				
1		(2.65*2+4.52*2)*2.54	m ²	36.424	
		2.65*4.52	m ²	11.978	
		(2.5*2+1.92*2)*2.54	m ²	22.454	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		(2.49*2+2.5*2)*2.54	m ²	25.349	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
				RAZEM	107.230
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05				
1		2.65*4.52	m ²	11.978	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
		0.8*0.15*2+1.0*0.2	m ²	0.440	
				RAZEM	23.443
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację	m ³		
d.1.1	0108-09				
1	0108-10	poz.4*0.01	m ³	0.234	
				RAZEM	0.234
6	KNR 4-02	Demontaż grzejnika (kuchnia + pokój)	kpl.		
d.1.1	0521-02				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty remontowe			
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
2		poz.8	m ²	23.443	
				RAZEM	23.443
8	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża pod posadzki	m ²		
d.1.1	1118-01				
2		poz.4	m ²	23.443	
				RAZEM	23.443
9	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
d.1.1	0129-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0322-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.1.1	2009-04				
2		2.65*4.52	m ²	11.978	
		1.92*2.5	m ²	4.800	
		2.49*2.5	m ²	6.225	
				RAZEM	23.003
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.1	2009-08				
2		poz.11	m ²	23.003	
				RAZEM	23.003

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach (2.65*2+4.52*2)*2.54 (2.5*2+1.92*2)*2.54 (2.49*2+2.5*2)*2.54	m ² m ² m ² m ²	 36.424 22.454 25.349	
				RAZEM	84.227
14	KNR 2-02 d.1. 2009-07 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.13	m ² m ²	 84.227	
				RAZEM	84.227
15	kalk. indywidualna d.1. 2	Malowanie ościeżnic stalowych wewnętrznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalk. indywidualna d.1. 2	Malowanie drzwi wejściowych (od wewnątrz) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż klamek okiennych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż klamki z szyldem w drzwiach wejściowych (drzwi do mieszkania) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z klamkami i szyldami 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
20	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2	Posadzki z płytek 1.92*2.5 2.49*2.5 0.8*0.15*2+1.0*0.2	m ² m ² m ² m ²	 4.800 6.225 0.440	
				RAZEM	11.465
21	KNR 0-12 d.1. 1119-02 2	Cokoliki płytkowe 2.5*2+1.92*2+2.5*2+2.5*2	m m	 18.840	
				RAZEM	18.840
22	NNRNKB d.1. 202 1136-01 2	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi 2.65*4.52	m ² m ²	 11.978	
				RAZEM	11.978
23	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.11+poz.13	m ² m ²	 107.230	
				RAZEM	107.230
24	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego np Immergas VICTRIX TERA 24 wraz z próbami i uruchomieniem z podłączeniem odprowadzenia spalin do istniejącego kanału, podłączeniem rurociągów wodociagowych oraz odprowadzenia skroplin 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.1. 0419-03 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe KV22/600 - 60/60 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1. 0419-03 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe KV22/1200 - 120/60 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 2-15 d.1. 0415-02 2	Głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup imontaż osprzętu elektrycznego - włączniki (podwójne)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup imontaż osprzętu elektrycznego - gniazdka (podwójne)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup imontaż osprzętu elektrycznego - lampa (pojedyncza)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup imontaż osprzętu elektrycznego - lampa pokojowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż domofonu wewnątrz pomieszczenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż zaworów przy podejściach do urządzeń sanitarnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Łazienka			
2.1		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
35	kalk. indywidualna d.2. 1	Zabezpieczenie podłóg folią	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. indywidualna d.2. 1	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach i sufitach przeznaczonych do demontażu (lustro i uchwyt)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-02 d.2. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.2. 0235-07 1	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.2. 0235-06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1 analiza indywidualna	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.0*2.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 4-01 d.2. 1214-02 1	Ręczne zeszkobanie farby ze ścian i sufitów (2.7*2+1.62*2)*2.51 -poz.40 2.7*0.95+0.66*1.5	m ² m ² m ² m ²	 21.686 -4.000 3.555	
				RAZEM	21.241
42	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z opłatą za utylizację poz.40*0.03	m ³ m ³	 0.120	
				RAZEM	0.120
2.2		Roboty remontowe			
43	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe (2.2+1.0)*2.51	m ² m ²	 8.032	
				RAZEM	8.032
44	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-02 d.2. 2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.7*0.95+0.66*1.5	m ² m ²	 3.555	
				RAZEM	3.555
46	KNR 2-02 d.2. 2009-08 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.45	m ² m ²	 3.555	
				RAZEM	3.555
47	KNR 2-02 d.2. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach (2.7*2+1.62*2)*2.51 -poz.51	m ² m ² m ²	 21.686 -8.032	
				RAZEM	13.654
48	KNR 2-02 d.2. 2009-07 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.47	m ² m ²	 13.654	
				RAZEM	13.654
49	kalk. indywidualna d.2. 2	Malowanie drzwi wejściowych (łazienka) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż klamki z szyldem w drzwiach wejściowych (łazienka) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 0-12 d.2. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami (2.2+1.0)*2.51	m ² m ²	 8.032	
				RAZEM	8.032
52	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.45+poz.47	m ² m ²	 17.209	
				RAZEM	17.209
53	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż osprzętu elektrycznego - włączniki (pojedynczy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż osprzętu elektrycznego - gniazdka (podwójne) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż osprzętu elektrycznego - lampa LED Plafon	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż zaworów przy podejściach do urządzeń sanitarnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	kalk. indywidualna d.2. 2	Zakup i montaż lustra okrągłe średnica 50cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-15 d.2. 0115-01 2	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-15 d.2. 0115-04 2	Baterie prysznicowe wraz ze słuchawką prysznicową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2	Montaż umywalek pojedynczych wraz z szafką porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 0-35 d.2. 0123-01 2	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-15 d.2. 0224-02 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami porcelanowa wolnostojąca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000