

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa rynku w Gostyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - kanalizacja deszczowa oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej						
1		KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45231300-8				
1.1		ODGAŁĘZIENIA KANAŁU DESZCZOWEGO CPV 45231300-8				
1.1.1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - analogia	km	0,283		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	822,532		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
3	KNNR 1 0212-06	Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	36,155		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
4	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	91,392		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
5	KNNR 1 0307-06	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	4,017		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
6	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	270,044		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	270,044		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
8	KNNR 1 0313-04	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	1171,590		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
9	KNNR 1 0313-08	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	1171,590		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
10	KNNR 1 0315-04	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	205,920		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
11	KNNR 1 0315-05	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²	36,520		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
12	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	19,433		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
13	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	9,000		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
14	KNNR 11 0501-05	Obsypyk z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch rury	m ³	158,569		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
15	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	684,052		
d.1.1.1	D.03.02.01.					
16	KNNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demontażem	m ²	2,600		
d.1.1.1						
1.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45231300-8				
2						
17	KNNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wykopie - analogia	m	25,000		
d.1.1.2	D.03.02.01.					
18	KNNR 1 0527-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	11,000		
d.1.1.2	D.03.02.01.					
19	KNNR 1 0527-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	11,000		
d.1.1.2	D.03.02.01.					
20	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	283,100		
d.1.1.2	D.03.02.01.					

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 1.2	KNR-W 5-10 0303-03 D.03.02.01.	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wykopie - analogia	m	25,000		
22 d.1. 1.2	KNNR 4 1413-01 D.03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	22,000		
23 d.1. 1.2	KNNR 4 1413-02 D.03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-18,000		
24 d.1. 1.2	KNR 4-01 0208-01 D.03.02.01.	Przebite otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.	2,000		
25 d.1. 1.2	KNR 4-01 0206-01 D.03.02.01.	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm	szt.	2,000		
26 d.1. 1.2	KNNR 4 1610-04 D.03.02.01.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób.	20,000		
1.2		WPUSTY DESZCZOWE I ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45231300-8				
1.2.		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8				
1						
27 d.1. 2.1	KNNR 1 0210-03 D.03.02.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	356,351		
28 d.1. 2.1	KNNR 1 0307-04 D.03.02.01.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	39,595		
29 d.1. 2.1	KNNR 1 0206-03 D.03.02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	98,536		
30 d.1. 2.1	KNNR 1 0208-02 D.03.02.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	98,536		
31 d.1. 2.1	KNNR 1 0313-04 D.03.02.01.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	468,050		
32 d.1. 2.1	KNNR 1 0315-04 D.03.02.01.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	126,500		
33 d.1. 2.1	KNNR 4 1411-02 kalk. warsztata	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	12,788		
34 d.1. 2.1	KNNR 11 0501-05 D.03.02.01.	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch rury	m ³	64,900		
35 d.1. 2.1	KNNR 1 0214-05 D.03.02.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	297,410		
1.2.		DEMONTAŻ WPUSTÓW DESZCZOWYCH CPV 45232000-2				
2						
36 d.1. 2.2	KNR 2-01 0217-05 D.01.02.04.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	51,750		
37 d.1. 2.2	KNR 4-05I 0411-02 D.01.02.04.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	9,000		
38 d.1. 2.2	KNR 4-05I 0314-01 D.01.02.04.	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego smołą z pakiem	m	39,000		
39 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0109-19 D.01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 1 km	m ³	1,188		
40 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0109-20 D.01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	1,188		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41 d.1. 2.2	KNNR 1 0214-05 D.01.02.04.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wypoków obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	51,750		
1.2. 3		ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45231300-8				
42 d.1. 2.3	KNNR-W 5-10 0303-03 D.03.02.01.	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wy- kopie - analogia	m	47,500		
43 d.1. 2.3	KNNR 1 0527-01 D.03.02.01.	Montaż konstrukcji podwiesz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	19,000		
44 d.1. 2.3	KNNR 1 0527-06 D.03.02.01.	Demontaż konstrukcji podwiesz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	19,000		
45 d.1. 2.3	KNNR 1 0529-01 D.03.02.01.	Montaż konstrukcji podwiesz rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	3,000		
46 d.1. 2.3	KNNR 1 0529-06 D.03.02.01.	Demontaż konstrukcji podwiesz rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	3,000		
47 d.1. 2.3	KNNR 4 1308-02 D.03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	156,700		
48 d.1. 2.3	KNNR 4 1424-02 D.03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	23,000		
49 d.1. 2.3	KNNR 2-31 0402-04 D.03.02.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia	m ³	108,000		
50 d.1. 2.3	KNNR 2-31 0403-04 D.03.02.01.	Koryta odwodnienia liniowego z rusztem aluminiowym na podsypce cem.piaskowej - analogia	m	108,000		
51 d.1. 2.3	KNNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demonta- żem	m ²	3,120		
2		PRZYŁĄCZE WODOCIAĞOWE CPV 45232100-3				
2.1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8				
52 d.2. 1	KNNR 1 0210-03 D.03.02.02.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	218,462		
53 d.2. 1	KNNR 1 0307-04 D.03.02.02.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV	m ³	24,274		
54 d.2. 1	KNNR 1 0206-03 D.03.02.02.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- mowład.	m ³	58,522		
55 d.2. 1	KNNR 1 0208-02 D.03.02.02.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	58,522		
56 d.2. 1	KNNR 1 0313-04 D.03.02.02.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	425,680		
57 d.2. 1	KNNR 1 0315-04 D.03.02.02.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	24,000		
58 d.2. 1	KNNR 4 1411-02 D.03.02.02.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	10,226		
59 d.2. 1	KNNR 11 0501-05 D.03.02.02.	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch rury	m ³	43,418		
60 d.2. 1	KNNR-W 2-01 0228-01 D.03.02.02.	Zagęszczenie obsypki ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - analogia	m ³	43,418		
61 d.2. 1	KNNR-W 2-01 0222-01 D.03.02.02.	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	184,214		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.2. 1	KNR-W 2-01 0228-02 D.03.02.02.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty spoiste kat. III-IV - analogia	m ³	184,214		
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45232100-3				
63 d.2. 2	KNR-W 5-10 0303-03 D.03.02.02.	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wy- kopie - analogia	m	4,500		
64 d.2. 2	KNNR 1 0527-01 D.03.02.02.	Montaż konstrukcji podwieszów kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	3,000		
65 d.2. 2	KNNR 1 0527-06 D.03.02.02.	Demontaż konstrukcji podwieszów kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	3,000		
66 d.2. 2	KNNR 1 0529-01 D.03.02.02.	Montaż konstrukcji podwieszów rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	1,000		
67 d.2. 2	KNNR 1 0529-06 D.03.02.02.	Demontaż konstrukcji podwieszów rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	1,000		
68 d.2. 2	KNNR 11 0306-02 D.03.02.02.	Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. no- minalnej. 150-200 mm	kpl.	1,000		
69 d.2. 2	KNNR 4 1113-01 D.03.02.02.	Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	1,000		
70 d.2. 2	KNNR 11 0307-01 D.03.02.02.	Przylączy wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm	m	130,200		
71 d.2. 2	KNNR 11 0406-05 D.03.02.02.	Studzienki wodomierzowe z gotowych elementów z two- rzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m - ana- logia	szt.	3,000		
72 d.2. 2	KNNR 11 0406-06 D.03.02.02.	Studzienki wodomierzowe z gotowych elementów z two- rzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m - analogia	szt.	-3,000		
73 d.2. 2	KNNR 4 0123-05 D.03.02.02.	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo- mierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach z tworzyw sztucznych - analogia	kpl.	1,000		
74 d.2. 2	KNNR 4 0140-02 D.03.02.02.	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1,000		
75 d.2. 2	KNNR 4 0132-03 D.03.02.02.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	4,000		
76 d.2. 2	KNNR 4 1611-01 D.03.02.02.	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm	odc.200m	0,650		
77 d.2. 2	KNNR 4 1612-01 D.03.02.02.	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm	odc.200m	0,650		
78 d.2. 2	KNNR 2-19 0219-01 D.03.02.02.	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia	m	130,200		
79 d.2. 2	KNNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demonta- żem	m ²	4,000		
3		PRZYLĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232440-8				
3.1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8				
80 d.3. 1	KNNR 1 0210-03 D.03.02.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	143,901		
81 d.3. 1	KNNR 1 0307-04 D.03.02.01.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV	m ³	15,989		
82 d.3. 1	KNNR 1 0206-03 D.03.02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- mowład.	m ³	69,585		
83 d.3. 1	KNNR 1 0208-02 D.03.02.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	69,585		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.3. 1	KNNR 1 0313-04 D.03.02.01.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	254,540		
85 d.3. 1	KNNR 1 0315-04 D.03.02.01.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za pomocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)	m ²	14,100		
86 d.3. 1	KNNR 4 1411-02 D.03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	9,413		
87 d.3. 1	KNNR 4 1411-03 D.03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	0,600		
88 d.3. 1	KNNR 11 0501-05 D.03.02.01.	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch rury	m ³	55,220		
89 d.3. 1	KNNR 1 0214-05 D.03.02.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	90,305		
3.2	ROBOTY MONTAŻOWE CPV 45232440-8					
90 d.3. 2	KNR-W 5-10 0303-03 D.03.02.01.	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 160 mm w wy- kopie - analogia	m	3,000		
91 d.3. 2	KNNR 1 0529-01 D.03.02.01.	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	5,000		
92 d.3. 2	KNNR 1 0529-06 D.03.02.01.	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	5,000		
93 d.3. 2	KNNR 1 0529-01 D.03.02.01.	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2,000		
94 d.3. 2	KNNR 1 0529-06 D.03.02.01.	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2,000		
95 d.3. 2	KNNR 4 1308-02 D.03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	128,200		
96 d.3. 2	KNNR 4 1005-06 D.03.02.01.	Rury osłonowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 323/8.8 mm - analogia	m	41,000		
97 d.3. 2	KNNR 11 0404-04 D.03.02.01.	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m	41,000		
98 d.3. 2	KNNR 4 1413-01 D.03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2,000		
99 d.3. 2	KNNR 4 1413-02 D.03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-3,000		
100 d.3. 2	KNNR 11 0406-01 D.03.02.01.	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two- rzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m	szt.	3,000		
101 d.3. 2	KNNR 11 0406-02 D.03.02.01.	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two- rzyw sztucznych o śr. 315 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m	szt.	-6,000		
102 d.3. 2	KNR 4-01 0208-01 D.03.02.01.	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.	1,000		
103 d.3. 2	KNR 4-01 0206-01 D.03.02.01.	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm	szt.	1,000		
104 d.3. 2	KNR-W 4-01 0107-09	Kładka inwentaryzowana nad wykopem wraz z demonta- żem	m ²	2,600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: