

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa rynku w Gostyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja fontanny</b>						
1		<b>Instalacja urządzeń technologicznych CPV 45231300-8</b>				
1 d.1	KNR 7-06 0301-01	Montaż wentylatora kanałowego TD 160/100 HS	szt	1		
2 d.1	KNR 7-07 0101-01	Dostawa i montaż pompy atrakcji wraz z armaturą i pre-filtrem	kpl.	1		
3 d.1	KNR-W 2-18 0220-02	Przepustnica międzykołnierzowa EPFM o śr. 100 mm	kpl.	2		
4 d.1	KNR 7-06 0503-01	Dostawa i montaż zestawu filtracyjnego z pompa obiegową i filtrem średnicy 380 mm	t	1		
5 d.1	KNR 7-06 0502-01	Zestaw dozowania chemi do uzdatniania wody.Śluza dozująca in - line	kpl.	1		
6 d.1	KNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
7 d.1	KNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
8 d.1	KNR 4 0135-06	Zawór antyskażeniowy EA 251 o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1		
9 d.1	KNR 4 0135-06	Zawór elektromagnetyczny 24 v DC o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1		
10 d.1	KNR 4 0132-03	Zawory EPDM o śr. nominalnej 25 mm	szt.	5		
11 d.1	KNR 4 1111-03	Zawór antyskażeniowy Danfos dn 50	kpl.	1		
12 d.1	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm	szt.	1		
2		<b>Montaż przewodów tłocznych i powrotnych atrakcji i armatura CPV 45231300-8</b>				
13 d.2	KNR-W 2-18 0112-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt	18.000		
14 d.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III Wykop pod komorę technologiczną.	m <sup>3</sup>	129.03		
15 d.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	113.23		
16 d.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Wykop pod niecki/kominki atrakcji wodnych	m <sup>3</sup>	10.25		
17 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	95.02		
18 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	95.02		
19 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	70.9		
20 d.2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV; szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	86.59		
21 d.2	KNR 2-18 0501-02	Podłoża z materiałów syplikich o grub.15 cm	m <sup>2</sup>	54.000		
22 d.2	KNR-W 2-02 0207-05	Kompletna komora żelbetowa wykonywana na miejscu lub prefabrykowana wraz z gotowymi otworami technologicznymi.	kpl	1.000		
23 d.2	KNR-W 2-18 0109-06	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 140 mm	m	44.000		
24 d.2	KNR-W 2-18 0109-05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm	m	5.000		
25 d.2	KNR-W 2-18 0109-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	8.000		
26 d.2	KNR-W 2-18 0109-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	5.000		
27 d.2	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	25.000		
28 d.2	KNR-W 2-18 0112-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt	2.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	<b>KNR-W 2-18 0112-02 analogia</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt	22.000		
30 d.2	<b>KNR-W 2-18 0112-01 analogia</b>	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt	18		
31 d.2	<b>KNR-W 2-15 0203-04</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	64.000		
32 d.2	<b>KNR-W 2-15 0203-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	15.500		
33 d.2	<b>KNR-W 2-15 0106-06 analogia</b>	Armatura i rurociągi w komorze technologicznej. Komplet.	kpl	1		
<b>3</b>		<b>Montaż elementów wyposażenia niecki CPV 45231300-8</b>				
34 d.3	<b>KNR 11 0209-02 analogia</b>	Dostawa, montaż i ustawienie dysz spieniających typu Snowy Jet 50 1 1/2"	szt.	12.000		
35 d.3	<b>KNR-W 5-08 0510-02 analogia</b>	Dostawa i montaż reflektorów RGB 3LED 9W	kpl.	24		
36 d.3	<b>KNR 11 0209-02 analogia</b>	Dostawa i montaż kominków atrakcji wraz z pokrywą żeliwną d600 mm.	szt.	12.000		
37 d.3	<b>KNR 11 0209-03 analogia</b>	Armatura fontanny	szt.	12.000		
<b>4</b>		<b>Zasilanie sterowania automatyka CPV 45231300-8</b>				
38 d.4	<b>KNR 5-08 0404-05 analogia</b>	Szafa zasilająco sterująca (sterowanie pracą pomp, sterowanie oświetleniem)	szt.	1.000		
39 d.4	<b>KNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (peszle 20 mm)	m	482.000		
40 d.4	<b>KNR 5 0713-01</b>	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable zasilające lampy RGB 6x0,34	m	924.000		
41 d.4	<b>KALK. INDY-WID.</b>	Uruchomienie serwisowe + montaż urządzeń	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: