

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa Rynku w Gostyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	<b>KNR 2-01 0121-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię rynku - obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,860		
d.1.	<b>analogia</b>					
1.2		<b>Zdjęcie humusu</b>				
2	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	2611,450		
d.1.	<b>analogia</b>					
3	<b>KNR 4-01 0108-05</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	391,718		
d.1.	<b>analogia</b>					
4	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	391,718		
d.1.	<b>analogia</b>					
1.3		<b>Karczowanie krzaków i zagajników</b>				
5	<b>KNR 2-01 0108-04</b>	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia z wywozem - żywopłót	ha	0,012		
d.1.	<b>analogia</b>					
6	<b>KNR 2-01 0108-01</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych z wywozem - krzewy wewnątrz rynku	ha	0,031		
d.1.	<b>analogia</b>					
7	<b>KNR 2-01 0111-04</b>	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>	500,000		
d.1.	<b>analogia</b>					
1.4		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
8	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	180,000		
d.1.	<b>analogia</b>					
9	<b>KNR 2-31 0813-04</b>	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	722,500		
d.1.	<b>analogia</b>					
10	<b>KNR 2-31 0813-03</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	139,000		
d.1.	<b>analogia</b>					
11	<b>KNR 6 0806-04</b>	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,000		
d.1.	<b>analogia</b>					
12	<b>KNR 2-31 0812-03</b>	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	69,528		
d.1.	<b>analogia</b>					
13	<b>KNR 2-31 0814-02</b>	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	212,000		
d.1.	<b>analogia</b>					
14	<b>KNR AT-03 0102-04</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm Krotność = 1,2	m <sup>2</sup>	2773,800		
d.1.	<b>analogia</b>					
15	<b>KNR 6 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej ( pod nawierzchnią bitumiczną, pod humusem, na placu rynku, dojście do pomnika) - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	7645,450		
d.1.	<b>analogia</b>					
16	<b>KNR 6 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej ( pod nawierzchnią bitumiczną, pod humusem, na placu rynku) - druga warstwa	m <sup>2</sup>	7645,450		
d.1.	<b>analogia</b>					
17	<b>kalk. własna</b>	Oczyszczenie kostki kamiennej z rozbiórki nadającej się do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	940,350		
d.1.	<b>analogia</b>					
18	<b>KNR 2-31 0815-06</b>	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	537,400		
d.1.	<b>analogia</b>					
19	<b>KNR 2-31 0807-03</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	260,600		
d.1.	<b>analogia</b>					
20	<b>KNR 2-31 0815-03</b>	Rozebranie chodników z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	55,300		
d.1.	<b>analogia</b>					
21	<b>KNR 2-31 0818-08</b>	Rozebranie słupków do znaków ( tablica U 3d na dwóch słupkach) z wywozem do 5 km	szt.	2,000		
d.1.	<b>analogia</b>					

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 4	<b>KNR 2-31 0818-08</b> <b>analogia</b>	Rozebranie słupków do znaków ( rozebranie słupków krawędziowych biało-czerwonych) z wywozem do 5 km	szt.	21,000		
23 d.1. 4	<b>KNR 2-31 0818-01</b> <b>analogia</b>	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych z wywozem do 5 km	m	6,000		
24 d.1. 4	<b>KNR 2-31 0818-03</b> <b>analogia</b>	Rozebranie poręczy ochronnych łancuchowych z wywozem do 5 km	m	37,000		
25 d.1. 4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż donic betonowych z wywozem na odległość do 5 km	szt	8,000		
26 d.1. 4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż kosza betonowego z wywozem na odległość do 5 km	szt	1,000		
27 d.1. 4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż kiosku z wywozem na odległość do 5 km - kabina z tworzyw sztucznych nie związana na stałe z podłożem	szt	2,000		
28 d.1. 4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż wiaty przystankowej prefabrykowanej z profili stalowych zamkniętych oraz tworzywa sztucznego z wywozem na na odległość do 5 km	szt	1,000		
29 d.1. 4	<b>kalk. własna</b>	Demontaż masztu flagowego wraz z wywozem na odległość do 5km	szt	2,000		
30 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5	m <sup>3</sup>	2491,613		
31 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	2491,613		
32 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-05</b> <b>krotność 4</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km ( razem 5 km ) wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	2491,613		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
33 d.2	<b>KNR 2-01 0206-05</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 90% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	3026,378		
34 d.2	<b>KNR 2-01 0301-03</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr. IV) - 10% robót ziemnych	m <sup>3</sup>	336,264		
35 d.2	<b>KNR 2-01 0214-04</b> <b>krotność 8</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV /razem 5 km /	m <sup>3</sup>	3362,642		
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>				
36 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7848,630		
37 d.3	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm - pospółka (nawierzchnia z możliwym wjazdem pojazdów mechanicznych ) Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1659,210		
38 d.3	<b>KNNR 6 0106-05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm - pospółka Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5927,420		
39 d.3	<b>KNNR 6 0109-03</b> <b>analogia</b>	Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20cm ( nawierzchnie z możliwym wjazdem pojazdów mechanicznych)	m <sup>2</sup>	1659,210		
40 d.3	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm (nawierzchnie z możliwym wjazdem pojazdów mechanicznych)	m <sup>2</sup>	1659,210		
41 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15cm	m <sup>2</sup>	6189,420		
42 d.3	<b>KNNR 6 0109-01</b>	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C12/15 dylatowany ( schody z płyt granitowych 100x100x6 cm)	m <sup>2</sup>	262,000		
43 d.3	<b>KNR 2-02 1121-06</b> <b>analogia</b>	Okładziny schodów z płyt granitowych 100x100x6 cm układanych na klej - góra płyty faktura płomieniowana, boki i dół faktura cięta	m <sup>2</sup>	262,000		
44 d.3	<b>KNR 2-31 0302-02</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm - wykorzystanie kostki z rozbiórki	m <sup>2</sup>	940,350		

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.3	<b>KNR 2-31 0302-02</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 (granit szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m <sup>2</sup>	4646,360		
46 d.3	<b>KNR 2-31 0302-05</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 (granit szary) pod-sypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m <sup>2</sup>	271,320		
47 d.3	<b>KNR 2-31 0502-08</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z płyt granitowych 40x40 o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - góra płyty faktura płomieniowana, boki i dół faktura cięta	m <sup>2</sup>	1728,600		
48 d.3	<b>KNR 2-31 0205-05</b> <b>analogia</b>	Rozebranie, wypoziomowanie i ułożenie na nowo scho-dów zewnętrznych z płyt/bloków kamiennych - przełoże-nie istniejących schodów	m <sup>2</sup>	28,280		
49 d.3	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową / uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem granitowym 15x30x100 i naw. bitumiczną /	t	4,185		
4		<b>REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, ZAWORÓW, POKRYW STUDNI KABLOWYCH, KRAT PIWNICZNYCH</b>				
50 d.4	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3,000		
51 d.4	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-wych i gazowych	szt.	12,000		
52 d.4	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-nych	szt.	10,000		
53 d.4	<b>KNR 2-31 1406-02</b> <b>analogia</b>	Regulacja pionowa krat piwnicznych i pokryw z blachy żeberkowej (zsypy)	szt.	7,000		
5		<b>KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, OPORNIKI</b>				
54 d.5	<b>KNR 2-31 0401-06</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	186,000		
55 d.5	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 MPa	m <sup>3</sup>	13,950		
56 d.5	<b>KNR 2-31 0404-03</b> <b>analogia</b>	Krawężniki granitowe o wymiarach 15x30cm na pod-sypce cementowo-piaskowej	m	186,000		
57 d.5	<b>KNR 2-31 0401-02</b>	Rowki pod obrzeża i ławę betonową o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	672,000		
58 d.5	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton C12/15 MPa	m <sup>3</sup>	30,240		
59 d.5	<b>KNR 2-31 0407-05</b> <b>analogia</b>	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	672,000		
60 d.5	<b>KNR 2-31 0401-06</b>	Rowki pod oporniki i ławę betonową o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	30,000		
61 d.5	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod opaskę z opornika wokół pomnika z betonu C12/15 MPa	m <sup>3</sup>	2,250		
62 d.5	<b>KNR 2-31 0404-03</b> <b>analogia</b>	Opornik granitowy 15x50 na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,000		
6		<b>HUMUSOWANIE OPASEK GRUNTOWYCH</b>				
63 d.6	<b>KNR 2-01 0510-01</b> <b>analogia</b>	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy hu-musu 5 cm	m <sup>2</sup>	511,750		
64 d.6	<b>KNR 2-01 0510-02</b> <b>analogia</b>	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	511,750		
65 d.6	<b>KNR-W 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	511,750		
7		<b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>				
66 d.7	<b>KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13.</b> <b>9902-02</b> <b>analogia</b>	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 76-130 pojazdów na godzinę	szt.	44,000		
67 d.7	<b>KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13.</b> <b>9902-02</b> <b>analogia</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę - demontaż słupków znaków	szt.	29,000		
68 d.7	<b>KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13.</b> <b>9902-02</b> <b>analogia</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę - przestawienie istnie-jących znaków (B-2-2szt, B-36-1szt)	szt.	3,000		

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.7	<b>KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę - słupki dł. 4 mb	szt.	5,000		
70 d.7	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - słupki dł. 5,0m - analogia	szt.	4,000		
71 d.7	<b>KNR 2-31 0703-02 D.07.02.01.</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-nad 0.3 m2 (F15-2szt, B-36, D-46, B-35, B-1, C-4, C-2, T-6a, U-3b)	szt.	10,000		
72 d.7	<b>KNR 2-31 0703-01 D.07.02.01.</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T-0)	szt.	2,000		
73 d.7	<b>KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-02</b>	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawę-dziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę.	m <sup>2</sup>	7,128		
74 d.7	<b>KNR 2-31 0706-07 z.o.2.13. 9902-02</b>	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	8,555		
8		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>				
75 d.8	<b>TZKNC N-K/VI 1/1-c</b>	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporo-waty - marmur i podobne (pow. pomnika Serca Jezuso-wego)	m <sup>2</sup>	62,000		
76 d.8	<b>TZKNC N-K/VI 1/3-c analogia</b>	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem me-chanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm <sup>2</sup>	620,000		
77 d.8	<b>KNR 19-01 0641-03</b>	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m <sup>2</sup>	62,000		
78 d.8	<b>TZKNC N-K/VI 3/8-a</b>	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm <sup>2</sup>	120,000		
79 d.8	<b>TZKNC N-K/VI 2/3-a</b>	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamie-nia.	dm <sup>2</sup>	620,000		
80 d.8	<b>KNR 4-04 0505-02</b>	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych o grubości 8 cm (pomnik Serca Jezusowego)	m <sup>2</sup>	7,920		
81 d.8	<b>KNR-W 2-02 2129-01 z.sz. 5. 3.</b>	Postumenty - okładziny boczne grubości do 6 cm i ob-wodzie elementów do 4 m/m2 - roboty renowacyjne	m <sup>2</sup>	16,600		
82 d.8	<b>KNR-W 2-02 2129-08 z.sz. 5. 3.</b>	Postument - nakrywy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - roboty renowacyjne	m <sup>2</sup>	9,050		
83 d.8	<b>kalk. własna</b>	Demontaż obelisku z kamienia powyżej terenu (pomnik ku czci rozstrzelanych)	m <sup>3</sup>	1,200		
84 d.8	<b>KNR 4-04 0505-02</b>	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych o grubości 8 cm (postument pomnika ku czci rozstrzela-nych)	m <sup>2</sup>	26,520		
85 d.8	<b>KNR-W 4-01 0212-03</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół pomnika	m <sup>3</sup>	11,450		
86 d.8	<b>KNR 2-21 0105-01</b>	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	20,000		
87 d.8	<b>KNR 2-21 0320-04</b>	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów	szt.	20,000		
88 d.8	<b>KNR 2-21 0320-04</b>	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów - uzupeł-nienie brakujących drzew w szpalerach przydrożnych	szt.	9,000		
89 d.8	<b>KNR 2-21 0332-05</b>	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer-okości ponad 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zapra-wą rowów - bukszpan wieczniezielony pokroju kulistego "Suffruticosa" wysokość 100 cm, rozstaw 100cm	szt.	140,000		
90 d.8	<b>KNR-W 2-02 0203-04</b>	Cokół fundamentowy betonowy pod pomnik ku czci roz-strzelanych o objętości ponad 2.5 m3 - ręczne układanie betonu ( beton C16/20 MPa )	m <sup>3</sup>	8,696		
91 d.8	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zbrojeniową fi 12mm o oczkach 20x20 cm ( siatka I, II - dolna i środko-wa)	m <sup>2</sup>	10,230		
92 d.8	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zbrojeniową fi 12mm o oczkach 15x15 cm ( siatka III - górna)	m <sup>2</sup>	10,230		
93 d.8	<b>KNR-W 2-02 2114-05 z.sz. 5. 3. analogia</b>	Rzeźby figuralne o objętości do 1.5 m3/szt - montaż za po-mocą trzpieni fi 20mm mocowanymi na klej Hilti wraz z robotami renowacyjnymi obelisku	m <sup>3</sup>	1,200		
94 d.8	<b>KNR-W 2-02 2129-01 z.sz. 5. 3.</b>	Postument - okładziny boczne granitowe 25x60cm gru-bości do 6 cm	m <sup>2</sup>	3,200		

## KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
95 d.8	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2129-08 z.sz. 5.</b> <b>3.</b>	Postument - nakrywy granitowe 60x60 cm grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>	10,230		
96 d.8	<b>KNR 2-31 0402-</b> <b>04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - obrzeża gazonów - beton C12/15 MPa	m <sup>3</sup>	34,560		
97 d.8	<b>KNR 2-31 0404-</b> <b>04</b> <b>analogia</b>	Krawężniki granitowe wystające wokół gazonów o wymiarach 60x30 cm na podbudowie betonowej	m	100,000		
98 d.8	<b>kalk. własna</b>	Pompa uliczna ręczna wg projektu - dostawa i montaż	kpl	1,000		
99 d.8	<b>kalk. własna</b>	Montaż elementów prefabrykowanych - kosze na śmieci wg projektu	szt.	13,000		
100 d.8	<b>kalk. własna</b>	Stojak na rowery wg projektu - dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie	szt	3,000		
101 d.8	<b>kalk. własna</b>	Ławki wg projektu - dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie	szt	50,000		
102 d.8	<b>kalk. własna</b>	Ogrodzenie na słupkach metalowych stylizowanych o wysokości do 1.0 m (słupki odgradzające z łańcuchami )	szt.	90,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: