

# KOSZTORYS OFERTOWY

## UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ ODCINEK TWORZYMIRKI - GAJ

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>D 01.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b> <b>nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	<b>1,24</b>		
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	<b>D 02.01.01</b> <b>45112000-5</b>	<b>WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KATEGORII.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
2	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km	m <sup>3</sup>	<b>32,60</b>		
		- trasa zasadnicza, zebranie gruntu naniesionego na drogę przez wody opadowe	m <sup>3</sup>	32,60	*	*
	<b>D 03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
	<b>D 03.01.03</b> <b>45221000-2</b>	<b>CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH</b> <b>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej</b>	*	*	*	*
3	D 03.01.03.13	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 80cm	m	<b>8,00</b>		
		Czyszczenie części przelotowej istniejącego przepustu z namułu - rura o średnicy do 80 cm	m	8,00	*	*
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b> <b>nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
4	D 04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 5 cm - wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tuczni	m <sup>2</sup>	<b>3 560,00</b>		
5	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 15 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	<b>105,00</b>		
6	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 25 cm - w miejscu wykonywania nowej konstrukcji nawierzchni	m <sup>2</sup>	<b>1 547,60</b>		
	<b>D 04.03.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b> <b>nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
7	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	<b>5 107,60</b>		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne	*	*	*	*
		- istniejąca nawierzchnia tuczniowa - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	3 560,00	*	*
		- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	1 547,60	*	*
	<b>D 04.04.02</b> <b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO</b> <b>MECHANICZNIE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b> <b>nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
8	D 04.04.02.11	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	<b>1 547,60</b>		
	plan sytuacyjny, obmiar własny	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 16-31,5 mm, grubości 15 cm, w miejscu wykonywania nowej konstrukcji drogi	m <sup>2</sup>	1 547,60	*	*
	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	<b>D 05.02.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO</b> <b>MECHANICZNIE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b> <b>nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
9	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>4 932,80</b>		
		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 10 cm - trasa zasadnicza od km 0+000,00 do km 0+890,00	m <sup>2</sup>	3 560	*	*
		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 10 cm - trasa zasadnicza od km 0+890,00 do km 1+233,20	m <sup>2</sup>	1 372,80	*	*
10	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	<b>105,00</b>		
		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 15 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	105	*	*

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.03.17 45233000-9	<b>REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
11	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa łamanego 4-31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m <sup>2</sup>	<b>10,00</b>		
	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
12	D 06.01.01.51	Umocnienie skarp brukowcem	m <sup>2</sup>	<b>2,50</b>		
		Umocnienie skarp wlotu i wylotu istniejącego przepustu kamieniem brukowym układanym na warstwie z chudego betonu gr 10 cm - na szerokości 1,5m- (1,5*1,0-3,14*0,3*0,3)*2	m <sup>2</sup>	2,50	*	*
	D 06.03.01 45112000-5	<b>ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
13	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie szerokość 0,75m (0,75*1233,20*2) = 1849,80m2	m <sup>2</sup>	<b>1 849,80</b>		
	D 06.04.01 45112000-5	<b>ROWY</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	*	*
14	D 06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	m	<b>90,00</b>		
	plan sytuacyjny	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu (grubość namułu około 20 cm)	m	90,00	*	*
					<b>RAZEM wartość ofertowa netto</b>	
					<b>PODATEK VAT 23 % :</b>	
					<b>Wartość ofertowa brutto:</b>	