

# KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,46		
	D 01.02.01 45112000-5	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
2	D 01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy	szt.	1		
	plan sytuacyjny	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-55 cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i wywozem materiału z karczowania	szt.	1	*	*
3	D 01.02.01.20	Karczowanie krzewów z wywozem na skład Wykonawcy	ha	0,01		
	plan sytuacyjny	Mechaniczne ścinanie krzewów z karczowaniem i zasypaniem dołów po karczowaniu i wywozem materiału z karczowania	ha	0,01	*	*
	D 01.02.02 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	*
4	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
	załącznik nr 1, załącznik nr 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza - 2541,97m2- 2002,40m2 = 539,57 m2	m <sup>2</sup>	539,57		
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	2 002,40		
		- trasa zasadnicza - 2541,97m2*0,2=508,39m3 - 107,91m3=400,48m3/0,2m=2002,40m2	*	*	*	*
	D 01.02.04 45111000-8	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	*
5	D 01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - z wywozem	m <sup>2</sup>	923,00		
6	D 01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm z wywozem	m <sup>2</sup>	929,00		
7	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 10 cm z wywozem	m <sup>2</sup>	12,00		
8	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem	m <sup>2</sup>	68,50		
9	D 01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych z wywozem	m <sup>2</sup>	25,00		
10	D 01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z wywozem	m <sup>2</sup>	810,00		
11	D 01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem	m <sup>2</sup>	260,00		
12	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	590,00		
13	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem	m	940,00		
14	D 01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem	szt.	24,00		
15	D 01.02.04.82	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem	szt.	25,00		
16	D 01.02.04.94	Rozebranie elementów murowanych	m <sup>3</sup>	1,50		
	D 02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
17	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km	m <sup>3</sup>	685		
	D 02.03.01 45112000-5	<b>WYKONANIE NASYPÓW.</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
18	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	305		
	D 03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
	D 03.02.01 45231000-5	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA.</b> CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.	*	*	*	*
19	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	12		
	obmiar własny	Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej - z wymianą pokryw i wykonaniem płyty odciążającej	szt.	12	*	*
20	D 03.02.01.74	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3		
	obmiar własny	Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych - z wymianą pokryw	szt.	3	*	*

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
21	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 21-30 cm	m <sup>2</sup>	2 567,00		
22	D 04.01.01.14	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 31-40 cm	m <sup>2</sup>	135,00		
23	D 04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta ponad 40 cm	m <sup>2</sup>	1 561,00		
	D 04.03.01 45233000-9	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
24	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	5 544,00		
		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	9 760,00		
25	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	1 350,00		
		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	9 760,00		
	D 04.04.02 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
26	D 04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy do 15 cm:	m <sup>2</sup>	2 439,00		
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 12 cm - chodnik i ciąg pieszo - rowerowy	m <sup>2</sup>	2 439	*	*
27	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy 16-20 cm:	m <sup>2</sup>	1 544,00		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 222,00	*	*
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdu z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	135,00	*	*
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdu o nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	128,00	*	*
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zatoka postojowa	m <sup>2</sup>	59,00	*	*
	D 04.05.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
28	D 04.05.01.41	Wykonanie podbudowy i ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm	m <sup>2</sup>	1 561,00		
		Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm ≠ 2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania nowej nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 502,00	*	*
		Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm - zatoka postojowa	m <sup>2</sup>	59,00	*	*
	D 04.07.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
29	D 04.07.01.17	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	1 222,00		
	D 04.08.01 45233000-9	<b>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
30	D 04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	268,00		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (beton asfaltowy 0/16 mm), gr. w-wy 4,0 cm (2250m <sup>2</sup> x 0,04m = 90 m <sup>3</sup> x 2,7=243 t) - trasa zasadnicza	t	243,00	*	*
		Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (beton asfaltowy 0/16 mm), gr. w-wy 4,0 cm (obj. 9,2 m <sup>3</sup> x 2,7=24,80 t) - skrzyżowania	t	24,80	*	*

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA</b>	*	*	*	*
	D 05.03.05/a 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄZĄCA.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
31	D 05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	128,00		
32	D 05.03.05.15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm	m <sup>2</sup>	3 450,00		
	D 05.03.05/b 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
33	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	358,00		
	D 05.03.11 45233000-9	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
34	D 05.03.11.32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm	m <sup>2</sup>	2 480,00		
	D 05.03.13 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYŚOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA ŚCIERALNA.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
35	D 05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	3 450,00		
	D 05.03.23 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
36	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	194,00		
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – zjazd	m <sup>2</sup>	135,00	*	*
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – zatoka postojowa	m <sup>2</sup>	59,00	*	*
	D 05.03.26a 45233000-9	<b>ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAM I ODBITYMI.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
37	D 05.03.26a.11	Ułożenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi	m <sup>2</sup>	3 400		
	obmiar własny	- geosiatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie wszech i wzdłuż min. 120 kN/m, układana na całej szerokości jezdni pod warstwą wiążącą - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	3 400,00	*	*
	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</b> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
38	D 06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>3</sup>	107,91		
	załącznik nr 2	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego (1079,11m <sup>2</sup> *0,1m*0,1=107,91m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	107,91	*	*
	D 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
	D 07.01.01 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE POZIOME.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
39	D 07.01.01.31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	39,60		
40	D 07.01.01.32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane	m <sup>2</sup>	17,12		
41	D 07.01.01.34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m <sup>2</sup>	114,80		
	D 07.02.01 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE.</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
42	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	56		
43	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków	szt.	60		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<b>KRAWEŻNIKI BETONOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
44	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	1 196,00		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	1 061,00	*	*
		Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, obniżony h=2cm, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	135,00	*	*
45	D 08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej	m	21,00		
		Ustawienie krawężników betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	21,00	*	*
	D 08.02.02 45233000-9	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
46	D 08.02.02.13	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego, bez fazowanej o gr. 8 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - ciąg pieszo - rowerowy	m <sup>2</sup>	1 510,00		
47	D 08.02.02.14	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, bez fazowanej o gr. 8 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bez fazowej o gr. 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - ciąg pieszo - rowerowy	m <sup>2</sup>	929,00		
48	D 08.02.02.15	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej koloru żółtego, z fakturą rozpoznawalna dla niewidomych o gr. 8 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej koloru żółtego z fakturą rozpoznawalną dla niewidomych o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	12,00		
	D 08.03.01 45233000-9	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
49	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	1 530,00		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - w ciągu projektowanych chodników, ciągu pieszo - rowerowego	m	1 530,00	*	*
50	D 08.03.01.13	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem	m	90,00		
	plan sytuacyjny,	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem - obramowanie zjazdów	m	90,00	*	*
	D 08.05.06 45232000-2	<b>ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.</b> <b>CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</b>	*	*	*	*
51	D 08.05.06.11	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej	m	968		
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15	m	968,00	*	*
RAZEM wartość ofertowa						
PODATEK VAT 23 %:						
WARTOŚĆ (brutto):						