

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Uaktualnienie dokumentacji budowy ul. Górnej w Gostyniu

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2] NASYP	WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
0,00	0,60	2,73						0,00
19,87	0,19	2,82	19,87	7,79	55,17	7,79	47,38	47,38
59,42	0,09	3,59	39,55	5,41	126,84	5,41	121,44	168,82
96,72	0,13	4,89	37,30	3,98	158,18	3,98	154,20	323,02
134,68	0,59	2,67	37,96	13,49	143,42	13,49	129,93	452,95
157,43	0,40	3,20	22,75	11,15	66,76	11,15	55,61	508,56
176,84	0,20	4,78	19,41	5,75	77,44	5,75	71,69	580,25
209,65	0,01	4,65	32,81	3,43	154,71	3,43	151,28	731,53
238,59	0,09	4,53	28,94	1,45	132,86	1,45	131,41	862,94
271,85	0,09	4,50	33,26	2,97	150,11	2,97	147,14	1010,08
304,11	0,33	3,33	32,26	6,72	126,17	6,72	119,44	1129,52
345,24	0,08	4,87	41,13	8,35	168,53	8,35	160,18	1289,70
376,38	0,01	3,76	31,14	1,43	134,44	1,43	133,01	1422,72
407,83	0,08	3,86	31,45	1,46	119,94	1,46	118,48	1541,20
469,97	0,09	3,49	62,14	5,15	228,30	5,15	223,15	1764,35
518,46	0,00	5,28	48,49	2,07	212,62	2,07	210,56	1974,90
552,38	0,00	5,69	33,92	0,00	186,05	0,00	186,05	2160,95
589,74	2,70	1,36	37,36	50,40	131,64	50,40	81,24	2242,19
RAZEM				130,99	2373,18	130,99		

Nadmiar WYKOP 2242,19m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP