

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z BUDOWĄ ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. MOSTOWEJ W GOSTYNIU

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>D 01.01.01</b> 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	<b>0,10</b>		
	<b>D 01.02.02</b> 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza - (228 x 0,10 = 22,80 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	<b>22,80</b>		
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza - (546 x 0,20 - 22,80 = 86,40 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	<b>86,40</b>		
	<b>D 01.02.04</b> 45111000-8	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*	*	*
3	D 01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej oraz zjazdu z wywozem	m <sup>2</sup>	<b>380,00</b>		
4	D 01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem - istniejąca nawierzchnia drogi gminnej oraz zjazdu	m <sup>2</sup>	<b>380,00</b>		
5	D 01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych - z wywozem	m <sup>2</sup>	<b>40,00</b>		
6	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	<b>11,00</b>		
7	D 01.02.04.42	Rozebranie krawężników kamiennych z wywozem	m	<b>4,00</b>		
8	D 01.02.04.60	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z wywozem	m	<b>9,00</b>		
9	D 01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem	szt.	<b>2,00</b>		
10	D 01.02.04.82	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem	szt.	<b>2,00</b>		
11	D 01.02.04.83	Rozebranie ścieku betonowego z wywozem	m	<b>2,00</b>		
	<b>D.01.03.02</b> 45232000-2	<b>KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE</b> <b>CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</b>	*	*	*	*
12		Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejącym kablu zasilającym oświetlenie.	m	<b>38,50</b>		
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	<b>D 02.01.01</b> 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
13	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km	m <sup>3</sup>	<b>59,70</b>		
	<b>D 02.03.01</b> 45112000-5	<b>WYKONANIE NASYPÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
14	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z formowaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	<b>106,10</b>		
	<b>D 03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
	<b>D 03.02.01</b> 45233000-9	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
15	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	<b>2,00</b>		
16	D 03.02.01.74	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	<b>1,00</b>		
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.01.01</b> 45233000-9	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
17	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 28 cm - chodnik	m <sup>2</sup>	<b>160,00</b>		
18	D 04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 42 cm - trasa zasadnicza, miejsca postojowe, zjazd	m <sup>2</sup>	<b>680,00</b>		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 04.02.02 45233000-9	<b>WARSTWA MROZOOCHRONNA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
19	D 04.02.02.11	Wykonanie w-wy mrozochronnej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy 15 cm - chodnik	m <sup>2</sup>	<b>160,00</b>		
	D 04.03.01 45233000-9	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
20	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	<b>1 305,00</b>		
	D 04.05.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
21	D 04.05.01.41	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 12 cm - trasa zasadnicza, miejsca postojowe, zjazd	m <sup>2</sup>	<b>680,00</b>		
	D 04.06.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
22	D 04.06.01.12	Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=6-9MPa, gr. w-wy 15 cm - trasa zasadnicza, miejsca postojowe, zjazd	m <sup>2</sup>	<b>625,00</b>		
	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	D 05.03.03 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z PŁYT PŁYT BETONOWYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
23	D 05.03.03.11	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), gr. w-wy 12 cm	m <sup>2</sup>	<b>625,00</b>		
	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
24	D 06.01.01.22	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego- trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	<b>228,00</b>		
	D 07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
	D 07.01.01 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE POZIOME.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
25	D 07.01.01.11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	<b>4,50</b>		
	D 07.02.01 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
26	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	<b>3,00</b>		
27	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków	szt.	<b>6,00</b>		
	D 07.05.01 45233000-9	<b>BARIERY OCHRONNE STALOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
28	D 07.05.01.11	Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej - bezprzekładkowych SP-05/4	m	<b>61,00</b>		
	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<b>KRAWEŻNIKI BETONOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
29	D 08.01.01.15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	202	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne, obmiar własny	Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	<b>177,00</b>		
		Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny (obniżony) o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	<b>17,00</b>		
		Ustawienie krawężników betonowych, typ drogowy (zatopiony) o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m	<b>8,00</b>		
	D 08.02.02 45233000-9	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
30	D 08.02.02.13	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - trasa zasadnicza	m <sup>2</sup>	<b>160,00</b>		
	D 08.03.01 45233000-9	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
31	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	<b>110,00</b>		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 08.05.01 45232000-2	<b>ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH. CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</b>	*	*	*	*
32	D 08.05.01.11	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych	*	*	*	*
	plan sytuacyjny	Ułożenie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych trapezowych (wg KPED k. 01.24)	m	<b>8,00</b>		
					<b>RAZEM wartość ofertowa netto</b>	
					<b>PODATEK VAT 23 % :</b>	
					<b>Wartość ofertowa brutto:</b>	