
Wartość kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA
Kod CPV 45112723-9
Budowa Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Daleszyn 76, 63-800 Gostyń
Inwestor Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wykonawca Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna
 ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

CZERWIEC 2012 r.

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Opis robót	Wartość	%
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
1.1.	• UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1.2.	• ROBOTY ZIEMNE		
1.3.	• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
2.1.	• POBUDOWY		
2.2.	• PODSYPKI		
2.3.	• OBRZEŻA		
2.4.	• NAWIERZCHNIE		
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
3.1.	• OGRODZENIA		
3.2.	• ZIELEŃ		
3.3.	• ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
3.4.	• ZESTAWY ZABAWOWE		
	Razem		

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.01	Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń zabawowych oraz ponowne posadowienie dwóch bujaków	kpl	7,00
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko	m2	301,00
			1.2. ROBOTY ZIEMNE		
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko	m2	301,00
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko	m3	15,00
			1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,95	m2	301,00
			2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
			2.1. PODBUDOWY		
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	159,00
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 5cm zagęszczona do Is 0,95	m2	15,32
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 4cm zagęszczona do Is 0,95	m2	72,08
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 1cm zagęszczona do Is 0,95	m2	71,60
			2.2. PODSYPKI		
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm zagęszczona zagęszczona do Is 0,97 na geowłókninie separacyjnej g200/m2	m2	167,24
			2.3. OBRZEŻA		
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.04.01	Obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	51,27
			51,27	m	51,27
			razem		
			2.4. NAWIERZCHNIE		
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej dla HIC 1,30	m2	72,08
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej dla HIC 2,20	m2	71,60
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej wylewanej	m2	17,88
			3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			3.1. OGRODZENIA		
15	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Ogrodzenie -nasadzenie krzewów typu żywotnik zachodni "Smaragd": 2 nasadzenia/1mb	m	50,00
			3.2. ZIELEŃ		
16	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.02.01	Trawnik z rolki odcinany	m2	100,00
			3.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
17	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15		

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				kpl	1
18	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
19	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
3.4. ZESTAWY ZABAWOWE					
20	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.43	Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
21	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.17	Zakup, dostawa i montaż równoważni wiszącej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
22	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.13	Zakup, dostawa i montaż słupka sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	3
23	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.01	Zakup, dostawa i montaż słupka z uchwytem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	4
24	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.14	Zakup, dostawa i montaż słupka obrotowego z uchwytem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
25	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.19	Zakup, dostawa i montaż sprężnowca tuby wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
26	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.02	Zakup, dostawa i montaż sprężnowca deski wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
27	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.12	Zakup, dostawa i montaż równoważni wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
28	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.19	Zakup, dostawa i montaż sprężnowca czteroosobowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1