




Nawierzchnia bezpieczna  
HIC=220 wg. szczegółu 3

miejsce styku nawierzchni o różnej  
charakterystyce i przekroju

Nawierzchnia komunikacyjna  
HIC=0 wg. szczegółu 1

Nawierzchnia bezpieczna  
HICmin=150cm wg. szczegółu 2



LEGENDA:

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  
KOLOR TIEFORANGE  
RAL 2011 PANTONE 152  
140,65m<sup>2</sup>
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA  
KOLOR SAFIRBLAU  
RAL 5003 PANTONE 540C  
20,15m<sup>2</sup>
- NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE  
CZYNNA (W TYM TRAWA Z  
ROLKI)  
172,42m<sup>2</sup>(115,5m<sup>2</sup>)
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA  
PLACU  
333,80m<sup>2</sup>

UWAGA TOLERANCJA W WYM.  
URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA  
DZIAŁCE WYNOSI +/-10% POD  
WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU  
MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z  
NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA,  
ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RADOSNA  
SZKOŁA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZKOLNY PLAC ZABAW  
W RAMACH PROGRAMU  
**RADOSNA SZKOŁA**

STADIUM:

PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR:

**GMINA GOSTYŃ**  
RYNEK 2,  
63-800 GOSTYŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SP w GOLI  
GOLA 17  
63-800 GOSTYŃ  
NR EWID. DZIAŁKI 213/7

TYTUŁ RYSUNKU:

**WYMIAROWANIE  
NAWIERZCHNI**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr.inż.arch.Marta Wachowiak

NUMER UPRAWNIENI: 58/WPOKK/UpB/2011 PODPIS: DATA: 06.2012

PROJEKTANT ADAPTUJĄCY: PODPIS I DATA: adaptowano

SKALA RYSUNKU: 1:100 NUMER RYSUNKU: PP2 NUMER STRONY: 12

OBREŻE BETONOWE  
6 X 20 X 100 cm  
PREFEROWANE  
ROZWIĄZANIE TO  
ZABEZPIECZENIE  
OBRZEŻY  
NAKLADKĄ Z EPDM

OTULINA OBRZEŻY Z SUCHEGO  
BETONU KLASY C12/15  
MIN. GRUB. 50 mm  
LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I  
TYLNEJ KRAWĘDZI OBRZEŻA. OTULINĘ  
Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ  
NA PODSYPCE PIASKOWEJ O  
GRUBOŚCI MIN. 50 mm.

Powierzchnia wyłożona  
trawnikiem z rolki (darń  
odcinana z gruntu)  
Przed wykonaniem trawników  
należy tak ukształtować teren  
pod nawierzchnie trawiastą  
aby obrzeża nie wystawały  
więcej niż 3 cm.