

---

Wartość kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt	PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA
Kod CPV	45112723-9
Budowa	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Sikorzyn 16b, 63-800 Gostyń
Inwestor	Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wykonawca	Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

---

---

CZERWIEC 2012 r.

## PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Opis robót	Wartość	%
1.	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>		
1.1.	• UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1.2.	• ROBOTY ZIEMNE		
1.3.	• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
2.	<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>		
2.1.	• POBUDOWY		
2.2.	• PODSYPKI		
2.3.	• OBRZEŻA		
2.4.	• NAWIERZCHNIE		
3.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
3.1.	• OGRODZENIA		
3.2.	• ZIELEŃ		
3.3.	• ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
3.4.	• ZESTAWY ZABAWOWE		
	<b>Razem</b>		

## PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>		
			<b>1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU</b>		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko	m2	330,00
			<b>1.2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko	m2	330,00
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko	m3	17,00
			<b>1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>		
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,95	m2	330,00
			<b>2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>		
			<b>2.1. PODBUDOWY</b>		
5	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	160,35
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 5cm zagęszczona do Is 0,95	m2	51,64
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 3cm zagęszczona do Is 0,95	m2	53,49
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.02.02	Podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą gr. 1cm zagęszczona do Is 0,95	m2	55,22
			<b>2.2. PODSYPKI</b>		
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm zagęszczona zagęszczona do Is 0,97 na geowłókninie separacyjnej g200/m2	m2	169,75
			<b>2.3. OBRZEŻA</b>		
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.04.01	Obrzeża betonowe 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	58,60
			<b>2.4. NAWIERZCHNIE</b>		
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej dla HIC 1,50	m2	53,49
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej dla HIC 2,20	m2	55,22
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej wylewanej	m2	54,56
			<b>3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
			<b>3.1. OGRODZENIA</b>		
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Wymiana siatki ogrodzeniowej h1,5m oraz pomalowanie słupków	m	55,00
15	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Ogrodzenie -nasadzenie krzewów typu żywotnik zachodni "Smaragd": 2 nasadzenia/1mb	m	18,50
			<b>3.2. ZIELEŃ</b>		
16	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.02.01	Trawnik z rolki odcinany	m2	166,00
			<b>3.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>		
17	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1

## PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
19	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
			<b>3.4. ZESTAWY ZABAWOWE</b>		
20	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.01	Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
21	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.09	Zakup, dostawa i montaż zestawu sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
22	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.11	Zakup, dostawa i montaż kosza do gry wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
23	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.17	Zakup, dostawa i montaż równoważni wiszącej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
24	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.13	Zakup, dostawa i montaż słupka sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	3
25	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.01	Zakup, dostawa i montaż słupka z uchwytem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	3
26	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.14	Zakup, dostawa i montaż słupka obrotowego z uchwytem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
27	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.19	Zakup, dostawa i montaż sprężnowca tuby wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
28	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.02	Zakup, dostawa i montaż sprężnowca deski wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
29	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.12	Zakup, dostawa i montaż równoważni wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1