


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY

zał. Nr 6.1

1 : 10
/cm/



LEGENDA:

- Ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem
Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie na podsypce z piasku o gr. w-wy 10 cm
- Obrzeże betonowe 30x8 /cm/ na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową

OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA na ciąg pieszo-rowerowy ul. Poznańska Miasto Gostyń L = 1449 mb
INWESTOR : Gmina Gostyń ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ
PROJEKTOWAŁ: mgr. inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. nr 341/82/Lo