

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi Siemowie.						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.55		
1						
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
d.2.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	669.89		
d.2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (w miejsce wbudowania w nasyp)	m ³	45.87		
d.2.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odl do 5 km (odwóz nadmiaru gruntu z wykopu) Krotność = 4	m ³	624.02		
d.2.2	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	2981.56		
2.2	45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
d.2.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	45.87		
d.2.2	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	1085.54		
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
d.3.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na śr. gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 2	m ²	46.00		
3.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2013				
d.3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	70.00		
d.3.2	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkozspadową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	116.00		
d.3.2	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkozspadową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2868.49		
d.3.2	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m ² Krotność = 1.4	m ²	2981.56		
3.3	45233000-9	D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013				
d.3.3	KNNR 6 0113-02	Analogia - jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2981.56		
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010				
d.4.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie - warstwa ścieralna z BA AC11S (dla KR1 - KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), o grubości 4 cm	m ²	2917.59		
d.4.1	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 30 km Krotność = 25	t	309.26		
4.2	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.4. 2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC11W (dla KR1 - KR2) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011) o grubości 4 cm	m ²	2984.65		
17 d.4. 2	KNNR 6 0308-07	Analogia - dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 30 km Krotność = 25	t	308.94		
5	45233000-9	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
18 d.5	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości śr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	94.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: