

MAPA ZASADNICZA
do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: gostyński
Miejscowość: Gostyń
Jednostka ewid.: 300402_4, Gostyń - miasto
Obręb: 0001, Gostyń
Sekoja: 6.165.12.03.2.1
6.165.12.03.2.2
6.166.12.23.4.3
6.166.12.23.4.4
Ulica Kościelna, Przy Farze, Lipowa
Arkusz mapy: 17
ZGK.430.220.2014
KERG 1418-41/2014
DZ.354.2014
Stan na dzień 21.02.2014r.
Układ współrzędnych prostokątnych „2000”
Układ wysokości „Kronsztad 60”

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GOSTYŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

P 3004 2014 206
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)


16.02.2014
(Data wpisania operatu technicznego go do ewidencji materiałów zasobu)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Sylwia Turbańska

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Sylwia Turbańska
Podręczce 30e, 63-800 Gostyń
tel. (0-65) 572 66 45, 0-602 718 064
NIP 696-131-59-08, Regon 410312133

SYLWIA TURBAŃSKA
geodeta-uprawniony
nr upr. 17136
tel. (0-65) 572 66 45, 0-602 718 064



- OZNACZENIA
- Jezdnia - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8/10 cm
 - Jezdnia - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 6/8 cm
 - Chodnik z kostki kamiennej bazaltowej 5/5cm z wykorzystaniem płyt granitowych o szerokości 90cm
 - Chodnik z kostki kamiennej bazaltowej 5/5xcm do 6x/8cm
 - Wjazdy z kostki kamiennej granitowej 5/5cm do 6/8cm
 - Krawężnik granitowy o wymiarach 12x25x100cm - wystający 12cm
 - Krawężnik granitowy o wymiarach 12x25x100cm - wystający 4 cm
 - Opornik granitowy z odzysku o wymiarach 10-12x20-22x100cm - wystający 10cm
 - Opornik granitowy z odzysku o wymiarach 10-12x20-22x100cm - wtopiony na wjazdach
 - Studnia
 - Wpust
 - Przykanalik Ø 300mm
 - Przykanalik Ø 200mm

ZDZISŁAW OLEJNIK BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"					
ul. Józefa Medzińskiego 6H/10, 63-900 Rawicz Telefaks (65) 545-40-66					
Nazwa zadania	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Przy Farze w Gostyniu.			Nr strony	
Nr ew. działek	Obręb Gostyń - dz. nr: 1072, 1073, 1092/1, 1349, 1350.			Dokumentacja budowlana - wykonawcza	
Adres obiektu	ul. Kościelna, ul. Przy Farze, Gostyń, Gmina Gostyń, powiat gostyński.			Skala	1 : 500
Rysunek	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Rysunek nr	2
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko	Specialność	Zakres	Nr upr. bud.
Autor projektu		Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo
Opracował		Inż. Jakub Pietraszek	Konstr. - inż.	Drogi i mosty	—

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.